

**ПЛАН****ремонта многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании ООО «УК «Волжский» на 2013 г.**

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
<b>Толбухина 3</b>						
1	Июнь 2013			2.670	1232.26	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (кв.27 подполье х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (кв.27 подполье х/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.27 подполье г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
2	сентябрь 2013			1.780	546.15	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентиля диаметром 15 мм (кв.12 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
3	октябрь 2013			230.970	95539.05	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.14 ц/о)	100 м трубопровода	0.0180	1.610		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.18 ц/о)	100 м трубопровода	0.0180	1.610		
	Отделочные работы (ремонт подъезда 1,2,3)	шт	3		89 453.08	
4	ноябрь 2013			1.520	536.79	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.14 ц/о)	100 м трубопровода	0.0170	1.520		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
5	декабрь 2013			2.720	1551.67	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.32 ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.14 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Крепление колпаков на вентиляционных шахтах	10 шт.	0.1000	1.860		
<b>Толбухина 4</b>						
6	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
7	октябрь 2013			4.100	6337.02	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла ( т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
8	ноябрь 2013			4.480	2074.70	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (прямоок х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (прямоок х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (прямоок г/в)	100 м трубопровода	0.0290	2.640		
<b>Толбухина 5</b>						
9	Апрель 2013			2.190	953.25	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.4 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.4 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
10	август 2013			33.230	9556.40	
	Отделочные работы					
	Шпатлевка поверхности потолка (кв.7 комната 13; 8,9 м2)	100 м2	0.3100	4.270		
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхность потолка, стен (кв.7 комната пл.13,0м2; 18,9 м2)	100 м2	0.3250	6.860		
	Смена обоев обыкновенного качества на поверхности стен (кв.7 комната пл. 13 м2)	100 м2	0.4200	22.100		
11	сентябрь 2013			3.520	1779.42	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
12	октябрь 2013			2.480	1246.78	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Толбухина 6</b>						
13	Май 2013			2.140	909.19	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.1 с/узел х/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.910		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (прямок х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (кв.1 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
14	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
15	октябрь 2013			5.720	2938.14	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой нового сопла ( т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
16	ноябрь 2013			4.340	6509.98	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях диаметром 15 мм (кв.1 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 50 мм (т/у ц/о)	1 т фасонн	0.0006	0.240		
<b>Толбухина 7</b>						
17	Апрель 2013			15.250	9426.27	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (прямоук х/в)	100 м трубопровода	0.0040	0.360		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 25 мм (кв.1 подполье х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (кв.1 подполье х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.1)	100 м2	0.0590	1.800		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		покрытие				
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.1 кухня)	100 м2 основания	0.0590	0.450		
	Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.1 кухня)	100 м2 пола	0.0590	3.030		
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.1 кухня)	100 м2 покрытие	0.0590	4.530		
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% (кв.1 коридор)	100 м2 пола	0.0560	2.390		
	Разборка плинтусов деревянных (кв.1 кухня, коридор)	100 м плинтуса	0.0990	0.370		
	Устройство плинтусов деревянных (кв.1 кухня, коридор)	100 м плинтуса	0.0990	0.870		
18	сентябрь 2013			3.450	1479.21	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой нового сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Толбухина 11</b>						
19	Январь 2013			1.030	774.76	
	Смена крана шарового диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
20	август 2013			12.850	3845.79	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 мм (крыльцо)	100 м2	0.0540	10.900		
21	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
22	октябрь 2013			3.290	1669.56	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.7 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
23	ноябрь 2013			0.810	317.72	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей диаметром 20 мм (кв.7 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Толбухина 12</b>						
24	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
25	октябрь 2013			4.840	7995.16	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0060	0.670		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/у ц/о)	1 шт.	1.0000	1.690		
<b>Толбухина 13</b>						
26	Февраль 2013			5.820	4642.43	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0170	1.890		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	1	2.0000	0.850		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 50 мм (подвал х/в)	фланец				
27	сентябрь 2013			171.080	67574.93	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 3 под.)	100 м	0.0250	2.130		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 3 под.)	100 м	0.0400	2.830		
	Отделочные работы (ремонт подъезда 1,2)	шт	2		65 114.19	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
28	октябрь 2013			3.690	1917.28	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
29	ноябрь 2013			38.300	22389.39	
	Сантехнические работы					
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0200	1.820		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 25 мм (т/у г/в)	ророда				
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы					
	Смена обоев улучшенных на поверхности стен (кв.22 комната пл.17,2 м2)	100 м2 оклеен	0.4050	22.170		
	Плотничные работы					
	Смена почтовых ящиков в МОП (1,2 под.)	1 шт.	4.0000	5.720		
<b>Толбухина 14</b>						
30	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
31	октябрь 2013			3.690	1917.28	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
32	ноябрь 2013			29.240	26668.08	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (3 под. подвал)	100 м трубопровода	0.0100	0.850		
	Разборка бетонного пола для проведения ремонтных работ на системе канализации (3 под. подвал)	1 м3	0.0900	0.990		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (3 под. подвал)	100 м трубопровода	0.0400	2.830		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из	1 шт.	1.0000	1.690		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	стальных труб диаметром 50 мм (т/у г/в)					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм (т/у г/в)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (вход в подвал 1 под.)	100 м2	0.0134	1.390		
	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1 под. вход в подвал)	100 м2 проемов	0.0134	1.610		
	Сантехнические работы п.о.					
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.0215	3.700		
33	декабрь 2013			2.240	858.12	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы					
	Улучшенная окраска масляными составами по	100 м2	0.0134	1.430		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	дереву заполнений дверных проемов в МОП (1 под. подвал)					
<b>Владимирского 1</b>						
34	Январь 2013			6.430	4690.34	
	Сантехнические работы					
	Смена крана шарового диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Снятие дверных полотен (вход в подвал под.4)	100 м2	0.0179	0.650		
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах (вход в подвал под.4)	100 коробо	0.0100	1.790		
	Установка дверного блока вход в подвал (4 под.)	100 м2	0.0179	2.150		
35	Февраль 2013			68.440	32776.44	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.11 г/в ванная)	100 м трубопровода	0.0345	3.140		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0040	0.360		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.1 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0150	1.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0080	0.730		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	ц/о спускник)					
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в-7 шт, г/в- 6 шт)	100 шт.	0.1300	13.390		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в-6 шт, г/в-16 шт)	100 шт.	0.2200	17.820		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в-4 шт, г/в-4 шт)	100 шт.	0.0800	8.240		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал х/в-3шт, г/в-9 шт)	100 шт.	0.1200	9.720		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в-6 шт, г/в-6 шт)	100 сгонов	0.1200	4.990		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в-4шт, г/в-4 шт)	100 сгонов	0.0800	3.330		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
36	Март 2013			5.430	2491.55	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.51 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм на подводку ц/о (кв.14 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.51 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.51 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
37	Апрель 2013			2.190	953.25	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.6 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.6 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
38	Май 2013			3.090	1222.99	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0340	3.090		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 32 мм (кв.48 ванная г/в)	ровода				
39	Июнь 2013			2.190	993.36	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.7 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.7 г/в, х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
40	Июль 2013			14.080	6792.75	
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными (подвал г/в, х/в)	1 м3 изоляц ии	0.3823	8.290		
	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами (подвал г/в, х/в)	100 м2 поверхности	0.1310	4.820		
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
41	август 2013			6.400	2900.09	
	Сантехнические работы					
	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами (подвал)	100 м2	0.1740	6.400		
42	сентябрь 2013			15.260	16006.84	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.53 г/в)	100 м трубопровода	0.0370	3.370		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1	2.0000	2.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (т/у г/в)	соединение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
43	октябрь 2013			3.240	3623.83	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.14 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.14 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из асбоцементных листов (над кв.69)	100 м2 покрыт	0.0145	1.180		
44	декабрь 2013			9.710	4480.65	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля диаметром 20 мм (кв.29 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.33 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.33 г/в)	100 м трубопровода	0.0340	3.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0050	0.450		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	трубопроводов				
<b>Владимирского 2</b>						
45	Текущий ремонт верхнего розлива ц/отопления по адресу ул. Владимирского д.2			235.120	85637.64	
	Разборка трубопроводов ц/отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.5760	70.160		
	Прокладка трубопроводов ц/отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.5760	80.680		
	Разборка трубопроводов ц/отопления из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1900	26.890		
	Прокладка трубопроводов ц/отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1900	30.920		
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками б/у	10 м трубопровода	6.5400	26.470		
46	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
47	август 2013			2.480	4964.50	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
48	октябрь 2013			13.190	11612.44	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.3 ц/о)	100 шт.	0.0400	4.400		
	Установка радиаторов чугунных (кв.3 ц/о)	100 кВт	0.0330	2.870		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.8 ц/о)	100 м трубопровода	0.0250	2.230		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.3 ц/о)	100 м трубопровода	0.0280	2.500		
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из асбоцементных листов (над кв.6,7)	100 м2 покрытия	0.0146	1.190		
49	ноябрь 2013			2.430	1280.59	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
<b>Владимирского 4</b>						
50	Январь 2013			5.970	1767.85	
	Смена обоев улучшенных на поверхности потолка (кв.8 комната 10,9 м2;	100 м2 оклеен	0.1090	5.970		
51	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
52	август 2013			2.480	1247.31	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Владимирского 6</b>						
53	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
54	август 2013			2.480	1247.31	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
55	сентябрь 2013			3.240	2169.08	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0180	2.000		
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/у ц/о)	1 фланец	1.0000	0.430		
56	декабрь 2013			6.700	3165.99	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0170	1.550		
<b>Владимирского 8</b>						
57	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
58	август 2013			2.480	1247.31	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Чекистов 4</b>						
59	Январь 2013			37.050	13904.81	
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0100	0.910		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в)	трубопровода				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм ( кв.22 г/в,х/в)	100 м трубопровода	0.0260	2.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.41 г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.41 г/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.630		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.41 х/в)	100 м трубопровода	0.0110	1.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.59,60)	100 м трубопровода	0.0400	3.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.59,60 г/в)	100 м трубопровода	0.0130	1.160		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.3 х/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.3 г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.22 х/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.22 г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.22 г/в,х/в)	100 м трубопровода	0.0080	0.710		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.3 г/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.630		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.117 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.38,19,91 х/в,г/в)	100 шт.	0.0900	7.290		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.152 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
60	Февраль 2013			15.600	7811.89	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.67 г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.230		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.3 х/в, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.3 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.41 х/в, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.59 х/в, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.59 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.60 х/в; кв.64 г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100	0.0100	0.290		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(кв.64 г/в)	сгонов				
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.8 кухня)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.8 кухня)	100 кВт	0.0063	0.550		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.8 ц/о кухня)	100 сгонов	0.0200	0.570		
61	Март 2013			8.980	3885.43	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.2 х/в, г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.070		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.4 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.2 х/в-2,г/в-1)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.27 х/в-2,г/в-1)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.2 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.27 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0300	0.860		
62	Апрель 2013			1.620	678.00	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.64 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.82 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
63	Май 2013			0.810	399.31	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
64	Июнь 2013			2.640	1146.73	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.26 с/узел х/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.26 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.26 г/в,х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
65	Июль 2013			1.680	413.65	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами после прочистки вентканала (кв.26)	1 м3 кладки	0.0200	0.710		
66	Август 2013			21.090	19166.94	
	Сантехнические работы дог.					
	Слив и наполнение водой системы отопления , г/в	1000 м3	20.3750	8.350		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка элеваторов номером 3 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0140	1.270		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0046	0.510		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
67	сентябрь 2013			16.460	6604.64	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.51 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилях муфтовых диаметром 15 мм (кв.55 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (стояк подвал, кв.13,32,51,70)	100 м трубопровода	0.1250	11.380		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.13,32,51,70 х/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.82 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.82 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
68	октябрь 2013			3.880	1174.14	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.14 х/в)	100 м трубопровода	0.0110	0.980		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.560		
	Отделочные работы					
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхности потолка (кв.139 комната)	100 м2 окраш	0.1110	2.340		
69	ноябрь 2013			8.850	4154.44	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.100 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15	100	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.143 х/в,г/в)	шт.				
	Смена вентилей диаметром 20 мм (кв.169 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.143 г/в, х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,25 м2 в МОП (1 эт.)	100 м2 остекления	0.0014	0.270		
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (7 эт. л/кл, 8 эт. лифт. площ.)	100 м2 остекления	0.0113	1.530		
70	декабрь 2013			82.400	33839.68	
	Отделочные работы (МОП 5 эт. кв.88-92					
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхности потолка, стен	100 м2	0.8700	18.360		
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окраш	0.8000	40.950		
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0.3000	7.590		
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0.0250	2.110		
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей эл.щитков за 1 раз	100 м2	0.0200	1.200		
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0.0400	2.650		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей диаметром 20 мм (кв.163 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.143 х/в)	шт.				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.143 г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.167 г/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.167 г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.680		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (1,5,9 эт. л/кл, коридор)	100 м2 остекления	0.0106	1.430		
<b>Чекистов 10</b>						
71	Февраль 2013			65.290	32023.05	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в-4, г/в-4)	100 шт.	0.0800	8.240		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал г/в-6, х/в-6)	100 шт.	0.1200	12.360		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (г/в-6, х/в-1)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (г/в-23, х/в-9, ц/о-2)	100 шт.	0.3400	27.540		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (г/в-4, х/в-4)	100 сгонов	0.0800	3.330		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал г/в-6, х/в-6)	100 сгонов	0.1200	4.990		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал г/в-6, х/в-1)	100 сгонов	0.0700	2.010		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
72	Март 2013			4.630	1688.07	
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0110	1.000		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.36 туалет х/в)	трубопровода				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.36 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0240	2.180		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.36 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
73	Апрель 2013			3.430	2152.54	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (кв.20 общий стояк)	100 м	0.0200	1.240		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.14 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.14 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
74	Июнь 2013			4.690	2461.47	
	Ремонт канализации (кв.25 общий стояк)					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.0300	2.560		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.0300	2.130		
75	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
76	Август 2013			20.050	17044.99	
	Сантехнические работы дог.					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	14.0420	5.760		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		объема здания				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентилях муфтовых диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка элеваторов номером 1 (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
77	ноябрь 2013			14.350	10830.40	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.43 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0670	8.710		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (подвал х/в)	1 фланец	1.0000	0.610		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
78	декабрь 2013			2.430	1280.55	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.38 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Чекистов 12</b>						
79	Март 2013			2.170	1597.39	
	Разборка покрытий полов дощатых для выполнения ремонтных работ на системе х/в (кв.36 комната пл.14 м2)	100 м2 покрытия	0.0130	0.400		
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.36 комната пл.14 м2)	100 м2 основания	0.0130	0.100		
	Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.36 комната пл.14 м2)	100 м2 пола	0.0130	0.670		
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (кв.36 комната пл.14 м2)	100 м2 покрытия	0.0130	1.000		
80	Апрель 2013			59.530	31099.25	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.36, кухня, коридор)	100 м2 покрытие	0.1420	4.340		
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.36 кухня, коридор)	100 м2 основ	0.1420	1.090		
	Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.36 кухня, коридор)	100 м2 пола	0.1420	7.300		
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.36 кухня, коридор)	100 м2 покрытие	0.1420	10.890		
	Разборка плинтусов деревянных (кв.36 кухня, коридор, ж.к. 12.9 м2)	100 м плинтуса	0.2130	0.800		
	Устройство плинтусов деревянных (кв.36 кухня, коридор, ж.к. 12,9 м2)	100 м плинтуса	0.2130	1.870		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Перестилка дощатых полов (кв.36 комната пл.12,9 м2)	100 м2	0.1290	15.610		
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок (кв.36 комната пл.12,9 м2)	100 м2	0.1290	1.080		
	Ремонт заделки деформационных швов в зданиях кирпичных	100 м шва	0.1200	7.420		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.17 х/в-2,г/в-1)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.17 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (под.2 приемок г/в,х/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (под.2 приемок х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.10 х/в,г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
81	Май 2013			0.810	399.31	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.47 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
82	Июнь 2013			1.240	1942.22	
	Ремонт канализации					
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (кв.17 подполье)	100 м	0.0200	1.240		
	Ревизии диаметром 110 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Переходы диаметром 110 мм на чугун	шт.	2.0000	0.000		
83	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
84	Август 2013			7.640	6813.36	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0050	0.450		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.36 х/в)	трубопровода				
	Сантехнические работы дог.					
	Слив и наполнение водой системы отопления , г/в	1000 м3	9.5200	3.900		
	Установка элеваторов номером 2 (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.36 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
85	октябрь 2013			0.750	1961.51	
	Плотничные работы					
	Устройство обделок вентшахт из листовой оцинкованной стали (над кв.48)	100 м2 покрыт	0.0058	0.750		
86	ноябрь 2013			0.470	199.87	
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (2 под. 4эт.)	100 м2 остекления	0.0035	0.470		
87	декабрь 2013			6.260	3103.73	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.36 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.49 ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.16 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП ( 2 под.3-4 эт.)	100 м2 остекления	0.0040	0.540		
<b>Чекистов 14</b>						
88	Январь 2013			2.180	808.12	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.32 ц/о ванная)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.32 ц/о)	100 м трубопровода	0.0020	0.180		
89	Февраль 2013			11.130	8772.04	
	Смена крана шаровго диаметром 15 мм (кв.59 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.39 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.39 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилях диаметром 15 мм (кв.2 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичных столбиков (кв.38 кухня)	1 м3	0.0500	0.680		
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.38 кухня)	100 м2 основания	0.0152	0.120		
	Смена дощатых полов с полной сменой досок	100 м2 пола	0.0820	5.090		
	Укладка лаг (кв.38 кухня)	100 м2 пола	0.0152	0.620		
90	Март 2013			4.260	1868.01	
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (чердак ц/о спускник)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.41 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.41 ц/о)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
91	Апрель 2013			10.010	8067.49	
	Смена вентилях диаметром 15 мм (кв.43 г/в)	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		шт.				
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.24 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (прямом х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.121 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.121 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (прямом х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (прямом х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (прямом х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
92	Май 2013			7.280	2877.64	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.36 подполье )	100 м трубопровода	0.0800	7.280		
93	Июль 2013			2.070	737.33	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.40 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.40 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
94	сентябрь 2013			19.150	8617.22	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Плотничные работы					
	Смена дощатых полов с добавлением новых	100 м2	0.1090	15.910		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	досок до 50% (кв.36 кухня, коридор п.ооо укв 5518 12.04.13)					
95	октябрь 2013			10.110	8843.77	
	Ремонт канализации					
	Разборка кирпичных стен для проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.24 л/кл)	1 м3	0.0900	0.740		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.24 общий стояк)	100 м трубоп	0.0250	2.130		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.24 общий стояк)	100 м трубоп	0.0250	1.770		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубоп	0.0070	0.780		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы					
	Штукатурка поверхностей стен после проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.47)	100 м2	0.0060	0.590		
96	декабрь 2013			5.530	4297.48	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.31 ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Плотничные работы					
	Разборка дощатых полов для поведения ремонтных работ на системе х/в (кв.19)	100 м2 основа	0.0600	1.050		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.19)	100 м2	0.0600	4.190		
<b>Желябова 6</b>						
97	Март 2013			0.810	384.68	
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.7 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
98	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
99	август 2013			2.480	1256.82	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
100	декабрь 2013			1.910	849.36	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях диаметром 20 мм (кв.13 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.13 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.13 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
<b>Желябова 10</b>						
101	Март 2013			3.080	3385.37	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100шт.	0.0100	3.080		
102	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100шт.	0.0100	0.970		
103	август 2013			4.800	8842.82	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла(т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 фланец	1.0000	0.610		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/у ц/о)	1 фланец	3.0000	1.280		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (т/у ц/о)	1 фланец	1.0000	0.430		
104	ноябрь 2013			14.630	9093.58	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (прямок х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (прямок х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (прямок х/в)	100 м трубопровода	0.0600	5.460		
	Плотничные работы					
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (вход в подвал 2 под.)	100 м2	0.0210	2.180		
	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2 под. вход в подвал)	100 м2 проемов	0.0210	2.520		
	Пакля пропитанная	кг	-2.2680	0.000		
	Ерши металлические строительные	кг	-0.7875	0.000		
	Разборка покрытия дощатых полов для замены трубы х/в (кв.3)	100 м2 основа	0.0200	0.350		
	Разборка лаг из досок и брусков для замены трубы х/в(кв.3)	100 м2 основа	0.0180	0.140		
	Укладка лаг после ремонтных работ (кв.3)	100 м2	0.0180	0.740		
	Устройство покрытий полов дощатых после ремонтных работ (кв.3)	100 м2 покрытие	0.0200	1.400		
105	декабрь 2013			4.920	1623.04	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.4 г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.680		
	Отделочные работы					
	Улучшенная окраска масляными составами по	100 м2	0.0210	2.240		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	дереву заполнений дверных проемов в МОП (2 под. подвал)	окраш				
<b>Желябова 12</b>						
106	Июль 2013			3.110	1731.98	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 мм (прямоок под кв.10)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
107	август 2013			2.480	4919.63	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
108	ноябрь 2013			9.260	5984.15	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в, ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 т	0.0012	0.490		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0060	0.670		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1	2.0000	2.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы (т/у г/в)	соединение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Желябова 14</b>						
109	Апрель 2013			0.540	174.36	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.13 с/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0060	0.540		
110	Май 2013			3.190	855.39	
	Ремонт кирпичной кладки перегородки (2 под. подвал)	1 м3 кладки	0.0900	3.190		
111	Июнь 2013			1.730	678.66	
	Ремонт кирпичной кладки наружной стены отдельными местами	1 м3 кладки	0.0490	1.730		
112	сентябрь 2013			20.280	5735.44	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.0800	16.150		
	Плотничные работы					
	Заделка выбоин в бетонных ступенях площадью 1,0 м2 (спуск в подвал 3 под.)	100 мест	0.0100	1.240		
113	октябрь 2013			9.880	9691.42	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла ( т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.640		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы(т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
<b>Желябова 16</b>						
114	Март 2013			6.730	3934.00	
	Заделка проемов подвальных окон в кирпичных стенах	1 м3	0.4600	6.730		
115	август 2013			2.480	1247.31	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
116	ноябрь 2013			9.060	6661.41	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.27)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.27)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.460		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы	1 соедин	1.0000	1.100		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(т/у г/в)	ение				
	Установка крана шарового диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
<b>Желябова 18</b>						
117	Апрель 2013			17.990	4302.23	
	Перестилка дощатых полов (кв.25 комната пл.13,9 м2, п.ОООУКВ 3767 24.09.12)	100 м2	0.1390	16.820		
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок (кв.25 комната пл.13,9 м2)	100 м2	0.1390	1.170		
118	Текущий ремонт на системе горячего водоснабжения: ул. Желябова д.18 (т/узел)			16.750	5686.34	
	Слив и наполнение водой системы	1000 м3	9.2940	11.800		
	Разборка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.0050	0.280		
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.0050	0.810		
	Сварка «встык» полипропиленовых труб диаметр труб 63 мм	1 соедин	4.0000	3.860		
119	август 2013			23.420	13704.11	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой	10 шт.	0.1000	2.480		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	сопла (т/узел)					
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 фланец	1.0000	0.610		
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30 мм (крыльцо)	100 м2	0.0650	13.120		
120	октябрь 2013			28.960	34412.54	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.8 ц/о)	100 шт.	0.0300	3.300		
	Установка радиаторов чугунных (кв.8 ц/о)	100 кВт	0.0330	2.870		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.12 ц/о)	100 шт.	0.0200	2.200		
	Установка радиаторов чугунных (кв.12 ц/о)	100 кВт	0.0220	1.910		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.18 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.18 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.21 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.21 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 20 мм (кв.12,21 ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы					
	Оштукатуривание поверхности вентшахт (1,2,3 под	100 м2 поверх	0.0800	10.510		
121	декабрь 2013			5.470	2799.13	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм	100	0.0200	0.570		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(кв.3 ц/о)	сгонов				
	Снятие воздухоотводчиков (чердак ц/о)	1 шт.	1.0000	0.660		
	Установка воздухоотводчиков (чердак ц/о)	1 шт.	1.0000	1.910		
	Сантехнические работы п.о.					
	Разборка трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.0106	0.600		
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубоп	0.0106	1.730		
<b>Целинная 4</b>						
122	Март 2013			3.000	1337.92	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.8 х/в ,г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.8 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
123	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
124	август 2013			3.930	1989.67	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
125	ноябрь 2013			5.500	6369.81	
	Плотничные работы					
	Установка блоков в наружных дверных проемах деревянных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,2 под. вход в подъезд)	100 м2 проемо в	0.0416	5.500		
126	декабрь 2013			7.250	4573.48	
	Плотничные работы					
	Ремонт герметизации коробок дверей монтажной пеной в МОП (1,2 под.)	100 м	0.1000	2.770		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Отделочные работы					
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов в МОП (1,2 под.)	100 м2	0.0420	4.480		
<b>Целинная 4а</b>						
127	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
128	август 2013			4.100	2080.63	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентилей на кран шапровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Целинная 6</b>						
129	Январь 2013			4.800	1246.50	
	Ремонт штукатурки внутренних стен (кв.11)	100 м2	0.0210	4.800		
130	Февраль 2013			10.450	6963.00	
	Смена крана шарового диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	6.160		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/узел ц/о, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена крана шарового диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (кв.11 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
131	Март 2013			5.370	2351.16	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0020	0.180		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.16 х/в-2,г/в-1)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.11х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.11 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.16 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
132	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
133	август 2013			2.480	1247.31	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
134	сентябрь 2013			1.620	845.57	
	Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.3 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
135	ноябрь 2013			15.290	8492.42	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0200	2.220		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм	100	0.0100	0.420		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(подвал х/в)	сгонов				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0180	1.610		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0080	0.710		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.460		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
<b>Целинная ба</b>						
136	Май 2013			3.810	1779.19	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.9 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
137	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100	0.0100	0.970		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		шт.				
138	август 2013			4.100	2092.87	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.15 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
139	ноябрь 2013			6.450	2508.18	
	Сантехнические работы					
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о спускник)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.8 ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (кв.8 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (кв.8)	100 прибор ов	0.0100	2.920		
140	декабрь 2013			6.710	2460.17	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия сопла (т/у, распоряжение МУП "Теплоэнерго")	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки потолков толщиной слоя до 25 мм (кв.9 санузел)	100 м2 отремо	0.0150	3.260		
<b>Целинная 8</b>						
141	Март 2013			187.410	45249.56	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.2 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы, ремонт подъездов 1,2	шт	2		44 884.49	
	Смена почтовых ящиков (1,2 под.)	1 шт.	4.0000	5.720		
143	Июнь 2013			2.190	993.36	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.1 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.1 г/в,х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
144	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
145	август 2013			2.480	1247.31	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
146	сентябрь 2013			2.460	974.84	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.8 г/в)	100 м трубопровода	0.0270	2.460		
147	ноябрь 2013			19.420	14934.06	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0330	2.950		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32	100	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (т/у г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена крана шарового диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	6.160		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 40 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	1.330		
<b>Целинная 10</b>						
148	Февраль 2013			7.230	2806.05	
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (кв.3 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.3 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.11 г/в)	100 м трубопровода	0.0110	0.980		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.11 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
149	июль 2013г.			4.740	2813.85	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.11,15 общ.стояк)	100 м	0.0100	0.850		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.11,15 общ.стояк)	100 м трубопровода	0.0100	0.710		
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов ПП50 45гр. (кв.11,15 общ.стояк)	10 фасонн	0.4000	2.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		ых частей				
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
150	август 2013			2.480	1247.31	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла(т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
151	ноябрь 2013			7.530	4530.69	
	Сантехнические работы					
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о,г/в спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
152	декабрь 2013			3.450	1426.90	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия сопла (т/у, распоряжение МУП "Теплоэнерго")	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Целинная 12</b>						
153	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
154	август 2013			2.480	5459.56	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
155	октябрь 2013			13.910	7252.08	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0160	1.430		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.370		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы(т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм (т/у г/в)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
156	ноябрь 2013			3.240	1707.36	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о спускник)	100 шт.	0.0400	3.240		
157	декабрь 2013			4.260	1853.84	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия сопла (т/у, распоряжение МУП "Теплоэнерго")	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Целинная 12а</b>						
158	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
159	август 2013			2.480	5459.56	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
160	сентябрь 2013			0.810	422.86	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
161	октябрь 2013			2.370	1163.34	
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из асбоцементных листов (над кв.5)	100 м2 покрытия	0.0292	2.370		
162	ноябрь 2013			38.690	16466.66	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 40 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32	100	0.0100	1.030		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (т/у г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка кран шарового диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.230		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0080	0.730		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки потолков по дереву толщиной слоя до 25 мм (кв.6 кухня)	100 м2	0.0150	3.830		
	Шпатлевка по штукатурке потолков (кв.6 кухня, комната)	100 м2	0.1590	3.020		
	Шпатлевка по штукатурке стен (кв.6 кухня)	100 м2	0.1200	1.650		
	Смена обоев улучшенных на поверхности потолка, стен (кв.6 кухня)	100 м2	0.2870	15.710		
<b>Наб.Космонавтов 1</b>						
163	Январь 2013			14.580	11586.48	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 40 мм (прямая г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.780		
	Плотничные работы					
	Разборка лаг из досок и брусков (кв.24 коридор)	100 м2 основания	0.0540	0.410		
	Укладка лаг (кв.24 коридор)	100 м2 пола	0.0540	2.220		
	Смена дощатых полов с полной сменой досок (кв.24 коридор)	100 м2 пола	0.0540	3.350		
	Разборка лаг из досок и брусков (кв.23 коридор)	100 м2 основания	0.0525	0.400		
	Укладка лаг (кв.23 коридор)	100 м2 пола	0.0525	2.160		
	Смена дощатых полов с полной сменой досок (кв.23 коридор)	100 м2 пола	0.0525	3.260		
164	Март 2013			7.920	3016.41	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (магазин х/в)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (магазин ц/о)	100 м трубопровода	0.0500	4.550		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.28 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов цементных (под.4 тамбур)	100 м2 покрытия	0.0050	0.560		
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм после смены трубы (под.4 тамбур)	100 м2 стяжки	0.0050	0.230		
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения	100 м2	0.0050	0.010		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	толщины стяжки добавлять до 30 мм	стяжки				
165	Июнь 2013			0.810	399.31	
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.6 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
166	август 2013			2.740	942.17	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами после проведения ремонтных работ на системе г/в (1 под. 5 эт.)	1 м3 кладки	0.0500	1.770		
167	сентябрь 2013			3.290	1250.81	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях муфтовых диаметром 15 мм (кв.50 х/в, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.50 х/в, г/в, кв.3 ц/о)	100 сгонов	0.0300	0.860		
168	октябрь 2013			30.650	26084.08	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0280	3.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0080	0.890		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0260	2.370		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм	1 соедин	2.0000	2.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(т/у г/в)	ение				
	Установка клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у ц/о промежуточный)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 20 мм (кв.64 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.9 г/в)	100 м трубопровода	0.0370	3.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.22 г/в)	100 м трубопровода	0.0370	3.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.9 г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.22 г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
169	ноябрь 2013			14.970	8250.96	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях диаметром 20 мм (кв.63 г/в,х/в)	100	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		шт.				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.63 г/в)	100 м трубопровода	0.0320	2.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.63 г/в)	100 м трубопровода	0.0040	0.360		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.64)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.64)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.3 ц/о)	100 м трубопровода	0.0400	3.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.16 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.16 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами в МОП после проведения аварийных работ на инженерных коммуникациях (3 под. 4,5 эт.)	1 м3 кладки	0.0500	1.770		
	Отделочные работы					
	Штукатурка поверхностей стен в МОП после проведения аварийных работ (3 под. 4 эт.)	100 м2	0.0050	0.490		
170	декабрь 2013			1.870	559.49	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.45 г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами в МОП после проведения ремонтных работ	1 м3 кладки	0.0400	1.420		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	работ на системе г/в ( 3 под. 4,5 эт.)					
<b>Наб.Космонавтов 3</b>						
171	Январь 2013			2.950	1672.26	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена крана шарового диаметром до 40 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
172	Замена светильников в МОП по адресу: Наб.Космонавтов д.3 под.1,2,3			19.700	17856.81	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1800	1.140		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.1800	15.890		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0300	2.670		
173	Февраль 2013			1.190	468.80	
	Ремонт кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (подвал 1 под.)	100 м2	0.0030	1.190		
174	Апрель 2013			0.130	70.27	
	Ремонт обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали спуска в подвал (3 под.)	100 м2	0.0060	0.130		
175	август 2013			3.970	1707.33	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.19 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.19 х/в-2,г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
176	сентябрь 2013			19.450	20743.86	
	Сантехнические работы п.о. 1					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла(т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	9.8130	4.020		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о промежуточный)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
177	ноябрь 2013			0.810	426.89	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
178	декабрь 2013			7.580	3474.67	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.41 г/в)	100 м трубопровода	0.0340	3.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.11 г/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.12 г/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.41 г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
<b>Наб.Космонавтов 5</b>						
179	Январь 2013			2.060	1549.60	
	Смена крана шарового диаметром 32 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	2.060		
180	Июль 2013			0.810	413.93	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
181	август 2013			0.970	232.46	
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
182	сентябрь 2013			10.780	13862.16	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла(т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм ( т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
183	ноябрь 2013			1.620	828.74	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.4 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
184	декабрь 2013			2.190	3458.18	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.4)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.4 ц/о)	100 кВт	0.0126	1.090		
<b>Наб.Космонавтов 7</b>						
185	Январь 2013			6.190	3191.80	
	Смена крана шарового диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал г/в,ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал г/в,ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
186	Февраль 2013			2.340	2101.16	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (подвал)	100 м трубоп	0.0400	2.340		
187	Июнь 2013			5.670	2794.81	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в-2,г/в-2,ц/о-2)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.39 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
188	Текущий ремонт кровли над кв.9,10,20,	100 м2	2.03	102.890	88157.81	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	гидроизоляция ж/б плит козырьков кв.10,19 по Наб.Космонавтов д.7					
189	август 2013			1.940	464.90	
	Демонтаж элеваторов номер 1 (1,2 т/у)	100 шт.	0.0200	1.940		
190	сентябрь 2013			48.100	39094.16	
	Сантехнические работы п.о.1					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0355	3.230		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (1,2т/у г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла(1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	11.5130	4.720		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (1 т/у)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (2 т/у ц/о спускники)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (2 т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена резьб,бочат у трубопроводов диаметром до 20 мм (1,2 т/у г/в ц/о; резьб-3, бочат-1)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Переврезка промежуточных задвижек диаметром 50 мм (1,2 т/у ц/о)	1	4.0000	14.400		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Ремонт канализации					
	Пробивка в бетонных полах отверстий площадью до 20 см <sup>2</sup> (кв.21,23 общий стояк)	100 отверстий	0.0100	0.150		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.21,23 общий стояк)	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.21,23 общий стояк)	100 м трубопровода	0.0200	1.480		
191	октябрь 2013			0.810	422.86	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Наб.Космонавтов 7а</b>						
192	Июль 2013			109.480	30609.95	
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30 мм	100 м <sup>2</sup>	0.3800	93.450		
193	август 2013			0.970	232.46	
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
194	октябрь 2013			51.240	27907.32	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м <sup>3</sup>	10.8030	4.430		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0120	1.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0150	1.950		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0060	0.780		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (т/у ц/о)	трубопровода				
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Демонтаж грязевиков	100 шт.	0.0100	1.590		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о промежуточный)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у ц/о промежуточный)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Отделочные работы					
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных цоколей	100 м2	1.6200	29.910		
	Плотничные работы					
	Заделка выбоин в бетонных ступенях крыльца (2 под.)	100 мест	0.0100	1.240		
195	декабрь 2013			2.820	1323.78	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.7 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.34 ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.34 ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	0.910		
<b>Наб.Космонавтов 9</b>						
196	Январь 2013			11.920	16116.66	
	Заделка проема в кирпичной стене после проведения аварийных работ (МОП эт.1)	1 м3	0.0250	0.370		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.119, кв.24 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Плотничные работы					
	Установка дверных полотен в МОП (м/камера 2,5,7,8 эт.)	100 поло	0.0400	4.810		
	Укрепление дверных коробок в МОП (2,5,7,8 этаж)	100 коробо	0.0400	0.850		
	Установка дверных блоков в МОП (м/камера 4,6 эт.)	100 м2 проемо	0.0323	4.270		
197	Февраль 2013			6.890	6846.07	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.106 г/в; кв.11 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Плотничные работы					
	Установка дверных полотен внутренних (9 эт., 3 эт. м/камера)	100 полоте	0.0200	2.410		
	Укрепление дверных коробок без конопатки (9,3 эт.м/камера)	100 коробо	0.0200	0.430		
198	Март 2013			100.190	47889.17	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.81 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля муфтовых диаметром 15 мм (кв.32 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в-10, г/в-10)	100 шт.	0.2000	20.600		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (х/в-13, г/в-14)	100 шт.	0.2700	21.870		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (х/в-4, г/в-4)	100 шт.	0.0800	6.480		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (х/в-5, г/в-4)	100 шт.	0.0900	9.270		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в, г/в)	100 сгонов	0.2000	8.320		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал х/в,г/в)	100 сгонов	0.0800	2.300		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в, г/в)	100 сгонов	0.0900	3.740		
	Отделочные работы					
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов (мусорокамеры эт.2,4,5,6,7)	100 м2	0.1890	20.150		
199	Апрель 2013			76.730	36043.17	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.640		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал 2-х/в,2-г/в)	100 шт.	0.0400	4.120		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал 13-х/в, 12-г/в)	100 шт.	0.2500	25.750		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал 15-х/в, 15-г/в)	100 шт.	0.3000	24.300		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал 2-х/в,2-г/в)	100 сгонов	0.0400	1.660		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал 13-х/в, 12-г/в)	100 сгонов	0.2500	10.400		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0600	1.720		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.74 г/в с/узел)	100 м трубопровода	0.0360	3.280		
200	Май 2013			0.810	399.31	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.9 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
201	Июль 2013			13.860	6807.77	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.59 х/в-3, г/в-2)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.59 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.51, 3- х/в, 2-г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.51 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.12 х/в,г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.12 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
202	Август 2013			3.160	1284.48	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.27,60 х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.60,27 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
203	сентябрь 2013			34.930	23976.02	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.46 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм (кв.46 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0250	2.230		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0150	1.950		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 80 мм (т/у ц/о)	ротода				
	Установка элеваторов б/у номером 4 с установкой нового сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в, ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (ц/о, г/в)	100 шт.	0.0400	4.120		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в, ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.660		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в ц/о)	100 м трубопровода	0.0700	6.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0250	2.780		
204	октябрь 2013			3.150	1873.97	
	Ремонт канализации					
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (подвал)	100 м	0.0400	2.340		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
205	ноябрь 2013			5.670	2987.81	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0500	4.050		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.62 г/в, х/в)	шт.				
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.105 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
206	декабрь 2013			7.290	3841.71	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.74 х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.99 х/в, г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
<b>Черняховского 10</b>						
207	Январь 2013			0.810	319.68	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.70 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
208	Февраль 2013			0.810	384.68	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.40 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
209	Март 2013			0.810	384.68	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.57 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
210	Апрель 2013			69.240	33971.77	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал 9-г/в, 7-х/в)	100 шт.	0.1600	16.480		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал 25-г/в, 11-х/в)	100 шт.	0.3600	29.160		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал 3-г/в, 5-х/в)	100 шт.	0.0800	8.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал 3-г/в, 1-х/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал 9-г/в, 7-х/в)	100 сгонов	0.1600	6.660		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал 3-г/в, 5-х/в)	100 сгонов	0.0800	3.330		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал 3-г/в, 1-х/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0110	0.980		
211	Июнь 2013			2.590	839.17	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентилях диаметром 15 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
212	Июль 2013			3.690	1875.03	
	Установка элеваторов б/у номером 3 (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
213	сентябрь 2013			4.220	4412.21	
	Сантехнические работы					
	Смена крана шарового диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	4.220		
214	октябрь 2013			9.540	9423.74	
	Сантехнические работы					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
215	ноябрь 2013			0.470	199.87	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (4 под. 2,4 эт.)	100 м2 остекления	0.0035	0.470		
<b>Черняховского 12</b>						
216	Февраль 2013			0.810	293.33	
	Смена вентиляей диаметром 15 мм (кв.6 х/в)	100шт.	0.0100	0.810		
217	Июнь2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100шт.	0.0100	0.970		
218	Июль 2013			2.480	5478.32	
	Установка элеваторов номером 2 с соплом (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
219	октябрь 2013			2.220	974.72	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0200	2.220		
220	ноябрь 2013			13.650	7928.03	
	Сантехнические работы					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.670		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
<b>Черняховского 13</b>						
221	Февраль 2013			0.810	384.68	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.65 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
222	Май 2013			33.040	29763.04	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.330		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел, подвал ц/о)	100 шт.	0.0300	12.660		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (т/узел, подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел подвал ц/о-11, х/в-2, г/в-1)	100 шт.	0.1400	11.340		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	2.0000	1.220		
223	Июнь 2013			10.520	5907.29	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.11, х/в,г/в; кв.70 х/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.11 г/в, х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (т/узел ц/о, спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка элеваторов номером 3 ( т/узел б/у) с установкой сопла	10 шт.	0.1000	3.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 40 мм для диафрагмы (т/узел г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
224	Июль 2013			1.910	927.66	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.1 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.13 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
225	август 2013			2.190	1052.03	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.11 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.11 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
226	сентябрь 2013			2.190	1052.03	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.5 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.5 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
227	ноябрь 2013			2.950	1206.94	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.73 г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.70 х/в)	шт.				
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (3 под. 3,4 эт.)	100 м2 остекления	0.0026	0.350		
<b>Черняховского 19</b>						
228	Январь 2013			7.830	4421.40	
	Смена крана шарового диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.30 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал)	1 м3	0.2390	3.260		
229	Март 2013			1.940	1183.09	
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал под. 3,4,5)	1 м3	0.1420	1.940		
230	Апрель 2013			3.810	1722.52	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.6 х/в,г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.6 г/в,х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
231	Май 2013			38.240	37174.49	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел, подвал ц/о-11, г/в-2)	100 шт.	0.1300	10.530		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0300	12.660		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0300	9.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал ц/о-1, г/в-3)	100 сгонов	0.0400	1.150		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	2.0000	1.220		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (т/узел г/в)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
232	Июнь 2013			40.160	18421.95	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.3200	25.920		
	Установка элеваторов номером 2 (б/у) с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 40 мм для диафрагмы (т/узел г/в)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.68 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы					
	Смена обоев улучшенных на поверхности потолка (кв.61 п.	100 м2 оклеен	0.1800	9.850		
233	сентябрь 2013			6.770	3255.11	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак г/в, кв 20 х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.32 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм (кв.32 х/в; чердак г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
234	октябрь 2013			7.160	2966.11	
	Ремонт канализации					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Пробивка в бетонных полах отверстий для проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.53 общий стояк)	100 отверстий	0.0100	0.150		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.53 общий стояк)	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.53 общий стояк)	100 м трубопровода	0.0300	2.220		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
235	ноябрь 2013			12.180	4722.10	8
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0700	6.250		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0300	2.680		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (3 под.)	100 м2 остекления	0.0050	0.680		
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (5 под.)	100 м2 остекления	0.0090	0.950		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
236	декабрь 2013			5.640	2274.20	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0450	4.020		
<b>Черняховского 25</b>						
237	Январь 2013			5.660	4988.43	
	Разборка лаг из досок и брусков (кв.18 кухня)	100 м2 основания	0.0510	0.390		
	Укладка лаг (кв.18 кухня)	100 м2 пола	0.0510	2.100		
	Смена дощатых полов с полной сменой досок (кв.18 кухня)	100 м2 пола	0.0510	3.170		
238	Март 2013			2.180	948.43	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.21 х/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.21 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.17х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.21 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
239	Апрель 2013			1.620	586.44	
	Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.43 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
240	Май 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
241	июль 2013г.			6.740	8627.37	
	АДС					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0080	1.040		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	1.110		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с соплом (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	1.0000	0.430		
242	октябрь 2013			6.560	3676.61	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (прямоком г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (прямоком ц/о)	100 м трубопровода	0.0380	4.940		
243	ноябрь 2013			6.510	2936.53	
	Ремонт канализации					
	Разборка кирпичных стен для проведения ремонтных работ на системе канализации (2 под. 2 эт. л/кл)	1 м3	0.1200	0.990		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Отделочные работы					
	Штукатурка поверхностей стен в МОП после проведения аварийных работ (1 под. 4,5 эт.)	100 м2	0.0040	0.390		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,25 м2 в МОП (2 под.)	100 м2 остекления	0.0019	0.360		
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами в МОП после проведения аварийных работ на инженерных коммуникациях (1 под. 4,5 эт.)	1 м3 кладки	0.0500	1.770		
244	декабрь 2013			4.020	2340.19	
	Плотничные работы					
	Восстановление заделки деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных	100 м шва	0.0650	4.020		
<b>Черняховского 27</b>						
245	Март 2013			8.170	3354.25	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0110	1.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.56 санузел х/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.59 санузел х/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.56 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
246	Июнь 2013			3.160	1216.81	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.36 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.36 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
247	Июль 2013			2.480	5478.32	
	Установка элеваторов номером 2 с соплом (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
248	август 2013			2.190	1052.03	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.67а х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.67а х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
249	сентябрь 2013			14.280	4272.71	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 30мм	100 м2	0.0600	12.110		
250	декабрь 2013			1.960	859.67	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.46 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.32 ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
<b>Черняховского 27а</b>						
251	Январь 2013			37.170	9710.61	
	Смена обоев обыкновенного качества на поверхности потолка, стен (кв.35 коридор;	100 м2	0.5110	26.890		
	Ремонт штукатурки внутренних стен (кв.35 коридор)	100 м2	0.0450	10.280		
252	Март 2013			7.620	3444.97	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.18 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.56 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.2 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.2 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.2 х/в, г/в )	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.2 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
253	Апрель 2013			5.670	2662.81	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0700	5.670		
254	Май 2013			1.450	944.25	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал под.1 г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал под.1 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
255	Июнь 2013			2.190	993.36	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.24 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.24 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
256	Август 2013			2.190	1052.03	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.3 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.3 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
257	сентябрь 2013			8.480	10870.48	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25	100	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (т/у г/в)	шт.				
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	1.620		
<b>Качалова 4</b>						
258	Февраль 2013			2.900	1578.70	
	Смена крана шарового диаметром 25 мм (подвал под кв.19 х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал под кв.19 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена крана шарового диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
259	Апрель 2013	шт	2	465.110	120067.40	
	Ремонт подъездов №1,2	шт	2			
	Смена почтовых ящиков (под.1,2)	1 шт.	9.0000	12.870		
260	Ремонт общедомовой системы ХВС по адресу ул. Качалова д.4 кв.13,14,10,11,7,8,4,5 (по аварийной ситуации)			70.130	32123.97	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.1330	29.100		
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	8.0000	41.030		
261	Июнь 2013			32.280	19075.07	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентилей на клапан диаметром 40 мм (подвал по стояку кв.1 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	2.660		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал под кв.1 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал под кв.1 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.1,4 комната ц/о)	100 м трубопровода	0.0270	2.410		
	Ремонт канализации (подвал 1 под.)					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.0900	7.680		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.1000	7.080		
	Ремонт канализации (кв.1,4,5 общий стояк)					
	Разборка кирпичных стен ниши для проведения сатехнических работ	1 м3	0.1800	1.480		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.0400	3.410		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.0400	2.830		
262	июль 2013г.			55.640	24965.60	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.1 х/в с/узел; кв.4 х/в туалет; кв.7 х/в туалет; кв.10 х/в туалет; кв.13 х/в туалет)	100 м трубопровода	0.1050	9.560		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0090	1.000		
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.7,10,13,14)	100 м трубопровода с фасонн	0.1600	11.010		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		ыми частями				
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.7,10,13,14)	100 м трубопровода	0.1600	11.820		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.7,10,13,14)	100 м трубопровода	0.0200	1.420		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей диаметром 25 мм (подвал под кв.3 х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Снятие задвижек диаметром 50 мм (т/узел г/в)	100 шт. арматуры	0.0100	0.950		
	Смена фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж и установка смывных бачков для проведения обследования инженерных сетей (кв.4,5,7,8,10,13,14)	100 приборов	0.0700	7.000		
	Смена кран шаровый диаметром 15 мм (кв.10 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
263	сентябрь 2013			0.810	422.86	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
264	октябрь 2013			9.440	6358.88	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами после проведения работ на системе г/в,х/в,канализации (кв.2,10)	1 м3 кладки	0.1500	5.310		
	Установка каркасов в стенах для заделки ниши кирпичом (кв.10)	1 т	0.0150	0.570		
	Устройство обделок вентилях из листовой оцинкованной стали (над кв.50; над л/кл 3 под.)	100 м2 покрытия	0.0155	2.010		
265	декабрь 2013			0.810	426.89	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.37 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Качалова 6</b>						
266	Январь 2013			4.220	3314.19	
	Смена задвижек диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
267	Апрель 2013			7.130	5304.22	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	3.080		
268	Июнь 2013			0.970	223.43	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
269	Июль 2013			6.690	3304.11	
	Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.5 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.5 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
270	август 2013			1.220	2141.79	
	Сантехнические работы					
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	2.0000	1.220		
271	сентябрь 2013			4.050	2101.68	
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (чердак ц/о спускник)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (чердак ц/о спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
272	октябрь 2013			10.070	9976.77	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.48 ц/о)	100 шт.	0.0300	3.300		
	Установка радиаторов чугунных (кв.48 ц/о)	100 кВт	0.0283	2.460		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 20 мм (кв.48 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.48 ц/о)	100 м трубопровода	0.0120	1.070		
273	ноябрь 2013			2.070	842.93	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Плтоничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами в МОП после проведения аварийных работ на инженерных коммуникациях (2 под. 4,5 эт.)	1 м3 кладки	0.0500	1.770		
	Отделочные работы					
	Штукатурка поверхностей стен в МОП после проведения аварийных работ (2 под. 4,5 эт.)	100 м2	0.0030	0.300		
274	декабрь 2013			0.570	209.49	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.14 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
<b>Качалова 14</b>						
275	Январь 2013			2.140	1412.94	
	Смена крана шарового диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
276	Февраль 2013			1.170	1059.43	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (подвал)	100 м	0.0200	1.170		
277	Март 2013			1.620	769.15	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
278	Апрель 2013			0.480	116.53	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 1 раз (под.2 тамбур)	100 м2	0.0096	0.480		
279	Май 2013			2.480	1738.27	335
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
280	Июнь 2013			16.540	14001.30	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (т/узел ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы (т/узел г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0270	2.460		
281	Июль 2013			7.480	9989.93	
	Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными (2 под. тамбур г/в, х/в)	1 м3 изоляц	0.1000	2.170		
	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами (подвал г/в, х/в)	100 м2	0.0440	1.620		
282	сентябрь 2013			5.580	2459.63	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм ( кв.8 подвал)	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м	0.0400	2.830		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.8 подвал)	трубопровода				
283	октябрь 2013			0.450	155.90	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.51 ц/о)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
284	Текущий ремонт внутренней системы канализации (подвал): ул.Качалова д.14	100м	1.5000	267.190	171265.93	
285	декабрь 2013			3.710	2205.10	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
<b>Качалова 16</b>						
286	Январь 2013			2.140	1412.94	
	Смена крана шарового диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
287	Февраль 2013			0.810	384.68	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.55 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
288	Апрель 2013			6.710	2863.04	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0040	0.360		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0190	1.730		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
289	Май 2013			2.920	1824.67	
	Смена мусороприемного клапана (2 этаж)	1 мусоропровод	1.0000	2.920		
290	Июнь 2013			99.300	121144.63	
	Ремонт канализации (подвал 2 подъезд)					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 2 подъезд)	100 м трубоп	0.0700	5.970		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 2 подъезд)	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 2 подъезд)	100 м трубоп ровода	0.4200	29.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 2 подъезд)	100 м трубоп ровода	0.0800	5.910		
	(Ремонт канализации подвал 1 подъезд)					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубоп ровода	0.0900	7.680		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.0300	2.060		
	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м	0.5600	39.670		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 1 подъезд)	трубопровода				
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 1 подъезд)	100 м трубопровода	0.0800	5.910		
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
291	Август 2013			24.160	13923.14	
	Сантехнические работы дог.					
	Слив и наполнение водой системы отопления , г/в	1000 м3	23.9630	9.820		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка элеваторов б/у номером 3 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0131	1.190		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.40 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.40 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
292	сентябрь 2013			2.190	1052.03	
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15	100	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.35 х/в,г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.36 г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
<b>Качалова 18</b>						
293	Январь2013			2.700	1784.11	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.640		
	Смена крана шарового диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
294	Март 2013			5.030	5863.16	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
295	Замена светильников в МОП по адресу: ул.Качалова д.18 под.1			28.330	27433.12	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2900	1.830		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.2900	25.610		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0100	0.890		
296	Ремонт подъезда по адресу: ул.Качалова д.18	шт	1	462.530	159755.81	
	Смена почтовых ящиков	1 шт.	9.0000	12.870		
297	Август 2013			3.960	2522.29	
	Сантехнические работы					
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 89 мм (т/узел ц/о)	1 т фасонных частей	0.0032	1.300		
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 т фасонн	0.0012	0.490		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		ых частей				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0090	1.170		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0090	1.000		
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.0009	0.000		
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0007	0.000		
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.0010	0.000		
	Круглый горячекатаный прокат размером 50 из углеродистой стали (установка сопла в элеватор)	т	0.0017	0.000		
	Сталь шестигранная (установка сопла в элеватор)	т	0.0006	0.000		
298	сентябрь 2013			14.800	5775.37	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 1 под.)	100 м	0.0400	3.410		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 1 под.)	100 м	0.0600	4.130		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 1 под.)	100 м трубопровода	0.0400	2.830		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 1 под.)	100 м трубопровода	0.0600	4.430		
299	октябрь 2013			3.180	1239.10	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0300	2.730		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал ц/о)	трубопровода				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
<b>Качалова 20</b>						
300	Январь 2013			1.620	639.16	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.25 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
301	Февраль 2013			1.620	769.15	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
302	Март 2013			1.620	769.15	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.20 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
303	Май 2013			2.920	1824.67	
	Смена мусороприемного клапана (5 этаж)	1 шт	1.0000	2.920		
304	Июнь2013			1.780	622.72	
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
305	Август 2013			24.690	21602.41	
	Сантехнические работы дог.					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	17.3490	7.110		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагм(т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка элеваторов номером 1 (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 шт. арматуры	0.0100	0.470		
	Установка клапанов обратных б/у на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.27 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.27 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
<b>Качалова 22</b>						
306	Апрель 2013			7.000	4362.50	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Отделочные работы					
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% в МОП (тамбур)	100 м2	0.0510	3.920		
307	Май 2013			4.220	5559.93	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0100	4.220		
308	Июнь 2013			9.070	4207.24	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о-6, г/в-2)	100 шт.	0.0800	6.480		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100	0.0100	0.970		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		шт.				
309	Июль 2013			3.690	1875.03	
	Установка элеваторов б/у номером 3 (т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
310	Август 2013			22.410	14483.16	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	10.5320	4.320		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Снятие кранов шаровых диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.910		
	Установка кранов шаровых б/у на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 т частей	0.0012	0.490		
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 76 мм (т/у г/в)	1 т частей	0.0024	0.980		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0040	0.440		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
<b>Качалова 24</b>						
311	Май 2013			7.140	7384.83	
	Смена мусороприемного клапана (7 этаж)	1 шт	1.0000	2.920		
	Сантехнические работы					
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80	100	0.0100	4.220		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (т/узел ц/о)	шт.				
312	Июнь 2013			9.880	4598.47	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о-5; г/в-2)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
313	Июль 2013			2.480	1265.96	
	Установка элеваторов б/у номером 2 (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
314	Август 2013			15.730	8023.67	
	Сантехнические работы дог.					
	Слив и наполнение водой системы отопления , г/в	1000 м3 объема здания	6.4180	2.630		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	100 м трубопровода	0.0095	1.230		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0138	1.260		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Приварка резьбы диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0100	0.650		
	Демонтаж грязевиков (т/у)	100 шт.	0.0100	1.590		
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	1 шт.	1.0000	4.480		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
<b>Качалова 26</b>						
315	Март 2013			3.240	1538.49	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв. 10 х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
316	Апрель 2013			3.080	3385.37	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
317	Май 2013			12.660	16679.52	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0300	12.660		
318	Июнь 2013			4.860	2382.67	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
319	Июль 2013			0.810	413.93	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
320	Текущий ремонт подъезда: ул.Качалова д.26	шт	1	306.700	105977.48	
	Смена почтовых ящиков	1 шт.	7.0000	10.010		
321	Текущий ремонт кровли: ул.Качалова д.26	100 м2	4.1600	181.680	173463.09	
322	Август 2013			17.350	8384.39	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы отопления , г/в	1000 м3	8.0130	3.290		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	100 м трубопровода	0.0093	1.210		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0140	1.270		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Приварка резьбы диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0100	0.650		
	Демонтаж грязевиков (т/у)	100 шт.	0.0100	1.590		
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	1 шт.	1.0000	4.480		
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
323	сентябрь 2013			2.480	1286.11	
	Установка элеваторов б/у номером 2 с установкой нового сопла(т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Качалова 30</b>						
324	Январь 2013			0.810	319.68	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.28 т/подполье х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
325	Замена светильников в МОП по адресу: ул.Качалова д.30 под.1,2,3,4			26.270	23809.56	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2400	1.520		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.2400	21.190		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0400	3.560		
326	Февраль 2013			1.550	617.92	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.69 ц/о)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм ( кв.55 ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
327	Май 2013	шт	1	209.870	53749.91	
	Ремонт подъездов №2					
328	Июнь 2013			13.070	10379.13	
	Ремонт канализации					
	Разборка кирпичных стен для проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.7 общий стояк)	1 м3	0.2100	1.730		
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (кв.7 общий стояк)	100 м	0.0200	1.240		
	Ревизии диаметром 110 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Переходы диаметром 110 мм на чугун	шт.	1.0000	0.000		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами после проведения работ на системе канализации (кв.7)	1 м3 кладки	0.0500	1.770		
	Смена почтовых ящиков (2 под.)	1 шт.	5.0000	7.150		
	Отделочные работы					
	Штукатурка поверхностей внутри здания по камню и бетону улучшенная стен (кв.7 туалет)	100 м2	0.0120	1.180		
329	июль 2013г.			6.810	3252.53	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под кв.56,57)	100 м	0.0300	2.560		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.0600	4.250		
330	август 2013			0.970	232.46	
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
331	октябрь 2013			17.630	14218.48	



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 соединение	2.0000	3.360		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0300	3.900		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0100	1.110		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
	Установка крана шарового диаметром 25 мм (т/у ц/о спускник)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (т/у ц/о спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.20 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
332	ноябрь 2013			0.580	245.83	
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (2 под. 5эт.)	100 м2 остекления	0.0043	0.580		
<b>Качалова 32</b>						
333	Январь 2013			6.180	4021.03	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0120	1.070		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 20 мм (3 под.ц/о)	ровода				
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (чердак ц/о под.3)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Снятие дверных полотен (вход в подвал под.4)	100 м2	0.0161	0.580		
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах (вход в подвал под.4)	100	0.0100	1.790		
	Установка дверного блока вход в подвал (4 под.)	100 м2 проемов	0.0161	1.930		
334	Замена светильников в МОП по адресу: ул.Качалова д.32 под.1,2,3,4			26.270	23809.56	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2400	1.520		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.2400	21.190		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0400	3.560		
335	Февраль 2013			3.600	2940.20	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (вход в подвал 1 под.)	100 м2	0.0161	1.670		
	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (вход в подвал под.1)	100 м2 проемов	0.0161	1.930		
336	Апрель 2013			17.570	5306.85	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов в МОП (1,4 под. подвал)	100 м2	0.0930	9.920		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.14 г/в ванная)	100 м трубопровода	0.0330	3.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0110	0.980		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 15 мм (кв.14 г/в)	ророда				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.69 ц/о комната)	100 м трубопровода	0.0210	1.880		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
337	Май 2013			3.950	2204.33	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.710		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
338	Июнь 2013	шт	1	219.430	60347.25	
	Ремонт подъезда №2	шт				
339	август 2013			1.100	526.14	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.65 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.65 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
340	сентябрь 2013			8.270	3431.45	
	Ремонт канализации					
	Разборка кирпичных стен для проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.10)	1 м <sup>3</sup>	0.0900	0.740		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.10 общий стояк)	100 м	0.0250	2.130		
	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м	0.0300	1.850		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.10 общий стояк)	трубопровода				
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами после проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.10)	1 м3 кладки	0.0500	1.770		
341	октябрь 2013			13.070	7786.92	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.910		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о-3, г/в-1)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Плотничные работы					
	Смена отливов (отметов) водосточных труб (4 под.)	100 шт.	0.0100	0.530		
342	декабрь 2013			16.330	8390.14	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32	100	0.0200	2.060		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (подвал г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0800	6.480		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.44 г/в)	100 м трубопровода	0.0340	3.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.20 х/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.44 г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Отделочные работы					
	Штукатурка поверхностей внутри здания стен в МОП после проведения ремонтных работ на системе г/в (2 под. 1,2 эт.)	100 м2	0.0060	0.590		
	Шпатлевка по штукатурке стен (2 под. 1,2 эт.)	100 м2	0.0060	0.080		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами в МОП после проведения ремонтных работ на системе г/в (2 под.)	1 м3 кладки	0.0240	0.850		
<b>Славского 3</b>						
343	Июль 2013			43.220	12082.87	
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30мм	100 м2	0.1500	36.890		
344	август 2013			7.900	7369.41	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100	0.0100	0.970		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		шт.				
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (кв.4 х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (кв.4 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.4 х/в,г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.4 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
345	сентябрь 2013			17.020	24983.24	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	1.110		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм ( т/у ц/о )	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм ( т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм ( т/у ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/у ц/о)	1 фланец	3.0000	1.280		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм (т/у ц/о)	1 шт.	1.0000	4.480		
346	ноябрь 2013			1.620	853.62	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.1 х/в,г/в)	шт.				
<b>Славского 4</b>						
347	Январь 2013			1.030	774.76	
	Смена крана шарового диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
348	август 2013			3.090	2305.33	
	Сантехнические работы					
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла(т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	1.0000	0.610		
<b>Славского 15</b>						
349	Февраль 2013			4.390	1906.89	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм ( кв.31х/в,г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.31 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
350	Апрель 2013			1.620	769.15	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.1 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
351	Июнь 2013			2.510	1100.52	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
352	август 2013			3.450	1562.21	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой сопла(т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
353	сентябрь 2013			73.960	41761.90	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 1,2 под.)	100 м	0.0700	5.970		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 1,2 под.)	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 1,2 под.)	100 м трубопровода	0.6000	42.500		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 1,2 под.)	100 м трубопровода	0.2800	20.690		
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал 1,2 под.)	1 м3	0.1500	2.050		
354	октябрь 2013			22.940	22281.60	
	Ремонт канализации					
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал)	1 м3	0.1000	1.370		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у ц/о)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы	1 соедин	1.0000	1.680		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(т/у ц/о)	ение				
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.370		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
355	ноябрь 2013			10.530	5548.68	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о,г/в)	100 шт.	0.1200	9.720		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Сеченова 1</b>						
356	сентябрь 2013			3.450	2084.35	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой нового сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
357	октябрь 2013			2.370	1163.34	
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из асбоцементных листов (над кв.4)	100 м2 покрыт	0.0292	2.370		
358	ноябрь 2013			1.220	1771.57	
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из	100 м2	0.0150	1.220		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	асбоцементных листов (над кв. 3,4)	покрыт				
<b>Сеченова 3</b>						
359	Июнь 2013			0.760	326.02	
	Смена сифона под умывальником (кв.4 ванная)	100 прибор ов	0.0100	0.760		
360	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
361	октябрь 2013			2.480	1246.78	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Сеченова 5</b>						
362	сентябрь 2013			3.450	1479.21	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой нового сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Сеченова 9</b>						
363	Февраль 2013			29.340	9359.46	
	Ремонт кирпичных столбиков (кв.25 коридор, кухня,комната пл. 9,5 м2)	1 м3	0.0800	1.090		
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% (кв.25 кухня, коридор, комната пл. 9,5 м2)	100 м2	0.2260	28.250		
364	Май 2013			1.620	798.42	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.30 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
365	Июнь 2013			43.340	24177.68	
	Ремонт пола кв.16					
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.16	100 м2	0.1050	3.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	коридор, кухня)	покрыт				
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.16 коридор, кухня)	100 м2 основа	0.0237	0.180		
	Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.16 коридор, кухня)	100 м2 пола	0.0237	1.220		
	Ремонт кирпичных столбиков (кв.16 коридор, кухня)	1 м3	0.0700	0.960		
	Устройство металлических перемычек для укладки лаг с креплением на анкерный болт (кв.16 коридор)	1 т металл	0.0333	5.520		
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.16 кухня, коридор)	100 м2 покры	0.1050	8.060		
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% (кв.16 комната пл.16,1 м2)	100 м2	0.1610	23.510		
	Ремонт кирпичных столбиков (кв.16 комната пл.16,1 м2)	1 м3	0.0500	0.680		
366	Июль 2013			9.750	2696.25	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30мм	100 м2	0.0150	3.690		
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.16 ж.комната 9,8 м2, 16,1 м2)	100 м2 покрытие	0.1780	5.430		
367	Август 2013			33.350	19592.59	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.16 подполье ц/о)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичных столбиков под полом (кв.16 комната пл.16,1 м2, 9,8 м2)	1 м3	0.1500	2.050		
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% (кв.16 комната пл.16,1 м2)	100 м2	0.1610	23.510		
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.16	100 м2	0.0980	7.520		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	комната пл. 9,8 м2)	покрытие				
368	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
369	октябрь 2013			7.930	9733.82	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла ( т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.18 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.18 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.12 ц/о)	100 м трубопровода	0.0250	2.230		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (прямая ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.18 ц/о)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
370	ноябрь 2013			8.160	5633.75	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.5 х/в,г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.5 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (вход в подвал 2 под.)	100 м2	0.0194	2.020		
	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2под.	100 м2 проемо	0.0194	2.330		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	вход в подвал)	в				
371	декабрь 2013			7.550	3007.96	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Отделочные работы					
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов в МОП (1,2 под. подвал, тамбур)	100 м2	0.0404	4.310		
<b>ЖЭУ-1 Сеченова 11</b>						
372	Январь 2013			1.240	1950.42	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (кв.19)	100 м трубопровод	0.0200	1.240		
373	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
374	октябрь 2013			77.770	36056.06	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (прямая ц/о)	100 м трубопровода	0.0130	1.180		
	Отделочные работы					
	Заделка трещин в кирпичных наружных стенах цементным раствором (кв.2 п. ООУКВ 6626 от 25.09.13)	10 м трещин	0.1800	0.490		
	Отделочные работы (ремонт подъезда 1)	шт	1		29344.38	
375	ноябрь 2013			10.790	9150.90	
	Ремонт канализации					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Разборка кирпичных стен для проведения ремонтных работ на системе канализации (1 под. приямок)	1 м3	0.0600	0.490		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (1 под. подвал)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (1 под. приямок)	100 м трубопровода	0.0400	2.830		
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.10)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.10)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.2)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.2)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.2 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.2 ц/о)	100 м трубопровода	0.0120	1.070		
<b>Сеченова 11а</b>						
376	Январь 2013			1.240	1953.25	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (кв.4)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.0200	1.240		
377	Февраль 2013			3.080	2381.26	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
378	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
379	октябрь 2013			10.580	11187.50	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0350	3.890		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.18 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.18 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.1 ц/о прямом)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
<b>Сеченова 15</b>						
380	Январь 2013			0.810	319.68	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.12 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
381	Март 2013			4.110	3904.01	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
382	Май 2013			4.630	1840.88	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0020	0.180		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 20 мм (кв.4 х/в)	ророда				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.4 х/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.4 х/в)	100 м трубопровода	0.0160	1.460		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.23 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.4 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.4 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
383	Июль 2013			14.320	8508.63	
	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м	0.0650	5.760		
	Смена воронок водосточных труб	100 шт.	0.0100	1.200		
	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.0300	1.590		
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.0800	3.020		
	Разборка покрытий полов дощатых для прочистки канализации (кв.3 коридор, кухня)	100 м2 покрытия	0.0900	2.750		
384	Август 2013			33.070	10219.27	
	Ремонт канализации					
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (кв.3 подполье)	100 м3 грунта	0.0480	24.920		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.3 подполье)	100 м трубопровода с	0.0100	0.850		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	100 м трубоп	0.0300	2.130		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 100 мм (кв.3 подполье)	ровода				
	Плотничные работы					
	Смена дощатых полов с полной сменой досок после проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.3)	100 м2 пола	0.0150	0.930		
	Крепление прямых звеньев водосточных труб с а/вышки	100 м	0.0300	2.660		
	Крепление воронок водосточных труб с а/вышки	100 шт.	0.0100	1.200		
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.0100	0.380		
385	сентябрь 2013			11.770	12068.80	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.3 коридор)	100 м2 покрыт	0.0500	1.530		
	Разборка лаг из досок и брусков (кв.3 коридор)	100 м2 основа	0.0500	0.380		
	Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.3 коридор)	100 м2 пола	0.0500	2.570		
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (кв.3 коридор)	100 м2 покрыт ия	0.0500	3.840		
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
386	ноябрь 2013			4.140	1294.32	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (кв.33 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (кв.33)	100 прибор ов	0.0100	2.920		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (1 под. 3 эт.)	100 м2 остекления	0.0030	0.410		
387	декабрь 2013			4.580	3233.99	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (прямом ц/о)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Плотничные работы					
	Разборка дощатых полов для поведения ремонтных работ на системе ц/о (кв.3)	100 м2 основа	0.0400	0.700		
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.3)	100 м2 покры	0.0400	2.790		
<b>Сеченова 17</b>						
388	Февраль 2013			2.170	1192.99	
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка полиэтиленовых фасонных частей уголка 20 мм (чердак г/в)	10 фасонных частей	0.1000	0.550		
389	Май 2013			1.160	398.32	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0130	1.160		
390	Июнь 2013			2.830	2723.25	
	Ремонт канализации					
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (прямом)	100 м трубопровода	0.0400	2.830		
391	август 2013			4.550	2088.36	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100	0.0100	0.290		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(кв.20 ц/о)	сгонов				
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.20 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка б/у элеваторов номером 2 с установкой элеватора (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
392	октябрь 2013			4.640	1619.21	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0420	3.750		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.9 ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
393	ноябрь 2013			6.650	2541.31	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.24 ц/о)	100 м трубопровода	0.0350	3.130		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0150	1.370		
394	декабрь 2013			0.290	104.79	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.24 ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
<b>Сеченова 19</b>						
395	Замена светильников в МОП по адресу:			14.030	12484.27	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	ул.Сеченова д.19 под.1,2,3					
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1200	0.760		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.1200	10.600		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0300	2.670		
396	Январь 2013			12.820	4858.09	
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.25 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.25 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена тройника у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.25 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0900	8.190		
397	Февраль 2013			7.240	3062.92	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.28 подполье ц/о)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.28 подполье ц/о)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (кв.13 ц/о подполье)	100 м трубопровода	0.0220	2.440		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.13 ц/о подполье)	100 м трубопровода	0.0040	0.360		
	Смена крана шарового диаметром 25 мм (чердак	100	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.35 г/в, вентиль нанимателя)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.28 смена трубы ц/о)	100 м2 покрытия	0.0060	0.180		
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (кв.28 после замены трубы ц/о)	100 м2 покрытия	0.0060	0.460		
398	Апрель 2013			2.190	953.25	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.5 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.5 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
399	Июнь 2013			6.750	2525.69	
	Переврезка подводки полотенцесушителя с ГВС на ц/о диаметром 15 мм (чердак над кв.28 п. ООО УКВ 4576 29.12.12)	1 врезка	1.0000	5.130		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.7 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
400	август 2013			0.970	232.46	
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
401	сентябрь 2013			18.700	16565.34	
	Сантехнические работы (п.орг.)					
	Слив и наполнение водой системы отопления	1000 м3 объема здания	5.6760	2.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0120	1.090		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 25 мм (т/у г/в)	ротода				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0300	3.330		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла(т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка крана шарового диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена бочат у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена крана шарового диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	6.160		
402	ноябрь 2013			0.810	317.72	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях муфтовых диаметром 20 мм (кв.13 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
403	декабрь 2013			0.540	228.43	
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (1 под.1-2 эт. )	100 м2 остекления	0.0040	0.540		
<b>Черняховского 21</b>						
404	Май 2013			19.470	16715.32	
	Сантехнические работы					
	Смена затвора стального на кран шаровый диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	6.160		
	Демонтаж элеваторов(т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.2 кухня,	100 м2 покрыт	0.0650	1.980		
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.2 кухня)	100 м2 основания	0.0650	0.500		
	Укладка лаг (кв.2 кухня)	100 м2 пола	0.0650	3.210		
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.2 кухня)	100 м2 покрытие	0.0650	4.990		
405	Июнь 2013			2.480	1255.03	
	Установка элеваторов номером 2 ( б/у) с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
406	декабрь 2013			2.610	2096.36	
	Плотничные работы					
	Разборка дощатых полов для проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.1)	100 м2 основания	0.0300	0.520		
	Устройство покрытий дощатых полов (кв.1)	100 м2 покрытие	0.0300	2.090		
<b>Наб.Космонавтов 13</b>						
407	Январь 2013			5.960	2273.82	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.16 х/в)	100 м трубопровода	0.0180	1.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Установка радиаторов стальных б/у (под.3)	100 кВт	0.0046	0.340		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (под.3 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
408	Февраль 2013			4.620	1973.96	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал под.2 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал под.2 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал под.2 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (под.2 тамбур, спускник на радиатор)	100 шт.	0.0100	0.810		
409	Апрель 2013			1.100	476.75	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.26 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
410	Текущий ремонт кровли (1,2 подъезд): Наб.Космонавтов д.13	100 м2	2.6500	147.490	124490.94	
411	Замена светильников в МОП по адресу: Наб.Космонавтов д.13 под.1,2,3,4			31.950	30107.43	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.3000	1.900		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.3000	26.490		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0400	3.560		
412	август 2013			6.880	2197.42	



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж элеваторов (1,2,3 т/у)	100 шт.	0.0300	2.920		
	Отделочные работы					
	Масляная окраска ранее окрашенных лавочек с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (2,3,4,5 под.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1500	3.150		
413	сентябрь 2013			69.000	55679.91	
	Сантехнические работы (п.орг.1)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3 объема здания	14.7830	6.060		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2,3 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0720	6.550		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (1,2,3 т/у г/в)	1 соединение	6.0000	6.620		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (1 т/у г/в)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой нового сопла(1,2,3 т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм	100	0.0400	3.240		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(1,2,3 т/у ц/о,г/в спускники)	шт.				
	Смена резьб у трубопроводов диаметром до 20 мм (1,2,3 т/у г/в ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Переврезка промежуточных задвижек диаметром 50 мм (1 т/у ц/о)	1	2.0000	7.200		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (2,3 т/у ц/о)	1 соединение	2.0000	3.360		
	Установка кранов шаровых помежуточных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (2,3 т/у ц/о)	1 шт.	3.0000	10.040		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (3 т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (3 т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 25 мм (3 т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.20 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.20 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
414	ноябрь 2013			5.430	2770.65	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.42 ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.24 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.24 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
415	декабрь 2013			24.530	12367.05	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.17 г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0500	5.550		
<b>Наб.Космонавтов 15</b>						
416	Январь 2013			2.720	1050.77	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.126 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.126 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.41 х/в,г/в)	шт.				
417	Февраль 2013			7.370	4798.32	
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал под.4 ц/о-1,г/в-2)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал под.4 ц/о,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.8б)	100 м	0.0250	1.720		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.8б)	100 м трубопровода	0.0250	1.850		
	Установка металлического поручня у входа в подъезд (под.8)	1 т конструкций	0.0215	0.800		
418	Март 2013			41.220	20843.98	
	Ремонт канализации в подвале					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал)	100 м	0.0400	2.750		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал)	100 м	0.2100	17.910		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал)	100 м трубопровода	0.0400	2.960		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал)	100 м трубопровода	0.2100	14.880		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
419	Апрель 2013			8.340	7115.37	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (под.8 подвал)	100 м	0.0500	3.100		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.110 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.95 г/в кухня)	100 м трубопровода	0.0130	1.160		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.98 г/в кухня)	100 м трубопровода	0.0080	0.710		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы					
	Масляная окраска металлических поверхностей перил (под.8 крыльцо)	100 м2	0.0210	1.720		
	Ремонт порога в тамбуре:устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (8 под.)	100 м2 стяжки	0.0006	0.030		
420	Май 2013			7.110	4374.58	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.92 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0040	0.360		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.94 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0160	1.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.92 туалет г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.94 туалет г/в)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под.5)	100 м	0.0200	1.170		
	Плотничные работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной (4 подъезд выход на кровлю)	100 м	0.0600	1.660		
421	Ремонт подъезда №5,6,8,9 по адресу: Набережная Космонавтов д.15	шт	4	690.630	227677.33	
422	Июль 2013			1.450	726.26	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
423	Август 2013			16.140	5838.13	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.94 общий стояк)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.94 общий стояк)	100 м трубопровода	0.0300	2.130		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал -3.2 м х/в; кв.101 -1 м х/в)	100 м трубопровода	0.0420	3.750		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в-2;кв.101 х/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм (кв.101 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Демонтаж элеваторов (1,2,3,4,5,6т/у)	100 шт.	0.0600	5.830		
424	сентябрь 2013			67.130	60675.71	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.880		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.64 х/в)	шт.				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (6 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0180	1.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (6 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0110	1.000		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой нового сопла (6т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (6 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (6т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (6 т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (6 т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (6 т/у ц/о промежуточные)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка крана шарового диаметром 25 мм (6 т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (6 т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (6 т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (6 т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Сантехнические работы (п.о.1)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3 объема	10.8290	4.440		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		здания				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25мм (1,2т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0730	6.640		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (1,2 т/у г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1,2 т/у ц/о промежуточный)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой нового сопла(1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм ( 1,2 т/у ц/о, г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена бочат у трубопроводов диаметром 20 мм (1т/у ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Обивка стены выхода на кровлю сталью оцинкованной	100 м2 стен,	0.0900	2.600		
425	октябрь 2013			77.600	70908.49	2013/10
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.61 общий стояк)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м	0.0300	2.130		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.61 общий стояк)	трубопровода				
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 3 под.)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 3 под.)	100 м трубопровода	0.0200	1.420		
	Сантехнические работы (п о)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3 объема здания	5.9060	2.420		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0180	1.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (3,4 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (3 т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0120	1.070		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы (3,4 т/у г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (3 т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (3 т/у ц/о промежуточный)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена резьбы у трубопроводов диаметром 32 мм (3/ту г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Установка элеваторов б/у номером 1,2 с установкой нового сопла (3,4 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (3 т/у ц/о-3, г/в-2; 4 т/у г/в-2)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена бочат у трубопроводов диаметром 15 мм (3,4т/у ц/о)	100 сгонов	0.0300	0.860		
	Смена резьбы у трубопроводов диаметром 15,20 мм (3,4 т/у ц/о,г/в)	100 сгонов	0.0300	0.860		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (3 т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм ( 4/т/у ц/о промежуточный)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (4 т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (4 т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Сантехнические работы					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (5 т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (5 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (5 т/у ц/о)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (5 т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20	100	0.0300	2.430		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (5 т/у ц/о)	шт.				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (5 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (5 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (5 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт.	-2.0000	0.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (5 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.460		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм (5 т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о 9 под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
426	ноябрь 2013			2.790	1420.99	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.135 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.129 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,25 м2 в МОП (10 под.)	100 м2 остекления	0.0019	0.360		
427	декабрь 2013			47.420	19782.31	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.710		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0500	4.550		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.1100	12.210		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0800	7.140		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 20 мм (подвал х/в)	ротода				
	Отделочные работы					
	Смена обоев улучшенных на поверхности стен (кв.114 кухня)	100 м2	0.2750	15.050		
<b>Наб.Космонавтов 15а</b>						
428	Январь 2013			1.620	639.16	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.11х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
429	Июль2013			1.100	513.90	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
430	август 2013			0.970	232.46	
	Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
431	сентябрь 2013			23.310	14572.43	
	Сантехнические работы (п.орг.1)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	5.9650	2.450		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм ( т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0140	1.270		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой нового сопла( т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из	1 шт.	1.0000	1.690		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в)					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм ( т/у ц/о )	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (т/у ц/о спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена резьб,бочат у трубопроводов диаметром до 20 мм ( т/у ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Переврезка промежуточных задвижек диаметром 50 мм ( т/у ц/о)	1	2.0000	7.200		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля диаметром 25 мм (подвал х/в стояк кв.24)	100 шт.	0.0100	1.030		
<b>Качалова 38</b>						
432	Январь 2013			6.990	2993.41	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0070	0.630		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.75 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.75 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.9 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.9 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.72 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
433	Февраль 2013			17.020	11271.96	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0080	0.890		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 40 мм (подвал г/в)	ровода				
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал 1,2,3,4 под.)	100 шт.	0.0400	12.320		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал под.1 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал под.1 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.120 х/в, г/в кран нанимателя)	100 шт.	0.0200	1.620		
434	Март 2013			7.560	3486.04	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал под.2 х/в)	100 м трубопровода	0.0060	0.670		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал под.3 г/в)	100 м трубопровода	0.0180	1.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал под.3 г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.370		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.18х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал под.3 г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал под.3 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал под.3 х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
435	Май 2013			0.810	399.31	
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.115 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
436	Июнь 2013			8.910	4391.65	
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2,3,4 т/узел ц/о)	100 шт.	0.1100	8.910		
437	Июль 2013			14.340	6080.84	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Демонтаж элеваторов (1,2,3,4 т/у)	100 шт.	0.0400	3.890		
	Установка элеваторов б/у номером 1 с соплом (1,2,3 т/узел)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	шт.	-3.0000	0.000		
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт.	-9.0000	0.000		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.86 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.86 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.70 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
438	Очистка кровли от мусора: ул.Качалова д.38			54.550	19976.62	
	Очистка кровли от мусора	100 м <sup>2</sup>	12.8800	50.360		
439	Текущий ремонт кровли: ул.Качалова д.38 (кв.105,71,72)	100 м <sup>2</sup>	1.5000	87.360	85045.14	
440	Август 2013			30.400	22824.22	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0260	2.370		
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.8 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.8 х/в, подвал х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (1 ,3,4 т/у ц/о)	1 соединение	3.0000	5.040		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки	1 соедин	6.0000	6.620		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диафрагм (1,3,4 т/у г/в)	ение				
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (1 т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена крана шарового диаметром 20 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (4 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (4,3 т/у ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (4,3 т/у ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
441	сентябрь 2013			3.280	1299.95	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.21 г/в)	100 м трубопровода	0.0360	3.280		
442	октябрь 2013			10.670	7586.50	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм (кв.50 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.108 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.108 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0600	7.800		
443	декабрь 2013			8.340	2921.88	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0850	7.590		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	трубопровода				
	Отделочные работы					
	Ремонт рустов (чердак над кв.143)	100 м	0.0150	0.750		
<b>Качалова 40</b>						
444	Март 2013			1.100	476.75	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
445	Май 2013			10.540	7889.08	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.32 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Плотничные работы					
	Смена мусороприемного клапана (6,8 этаж)	1 мусоропровод	2.0000	5.840		
446	Июнь 2013			2.430	1197.74	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в-2,г/в-1)	100 шт.	0.0300	2.430		
447	Июль 2013			0.970	223.43	
	Демонтаж элеваторов	100 шт.	0.0100	0.970		
448	Август 2013			12.270	11622.93	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (т/узел ц/о)	100 м трубопровода	0.0080	1.040		
	Сантехнические работы					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки	1 соедин	1.0000	1.680		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диафрагмы (т/у ц/о)	ение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
449	ноябрь 2013			5.490	2406.41	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.33 г/в)	100 м трубопровода	0.0280	2.550		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.29 г/в)	100 м трубопровода	0.0180	1.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
<b>Качалова 40 а</b>						
450	Январь 2013			45.930	13138.40	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал под.1 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал под.1 х/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Отделочные работы					
	Смена обоев улучшенных на поверхности потолка,стен (кв.43 туалет)	100 м2	0.0600	3.280		
	Смена обоев обыкновенного качества на	100 м2	0.4730	24.890		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	поверхности стен (кв.43 комната)					
	Смена обоев обыкновенного качества на поверхности потолка, стен (кв.65 коридор)	100 м2	0.2440	12.840		
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхность потолка, стен в МОП (7 эт. 2 под.)	100 м2 окраш	0.0960	2.030		
451	Февраль 2013			13.490	9059.19	
	Смена задвижек диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под.2)	100 м	0.0650	4.470		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под.2)	100 м трубоп провода	0.0650	4.800		
452	Март 2013			4.280	1614.64	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.38 г/в)	100 м трубоп провода	0.0280	2.550		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.61 г/в)	100 м трубоп провода	0.0180	1.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.64 г/в)	100 м трубоп провода	0.0010	0.090		
453	Апрель 2013			16.090	8609.74	242 за 2013/04
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (кв.46,49,52,55 общий стояк)	100 м	0.1200	7.010		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (под.2 подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.30 г/в ванная)	100 м трубоп провода	0.0290	2.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0180	1.640		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.64 г/в ванная)	трубопровода				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.64 г/в туалет)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0130	1.180		
454	Май 2013			2.920	1824.67	
	Смена мусороприемного клапана (1подъезд 9 этаж)	1 мусоропровод	1.0000	2.920		
455	Июнь 2013			4.340	2093.55	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/узел ц/о-3; 2 т/узел - 2)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1 т/узел ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
456	Июль 2013			6.610	2849.25	
	Демонтаж элеваторов (1,2 т/у)	100 шт.	0.0200	1.940		
	Установка элеваторов б/у номером 2 с соплом (1 т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.63 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.63 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
457	август 2013			17.130	15997.71	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (2 т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (2 т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки	1 соедин	1.0000	1.680		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диафрагм (1 т/у ц/о)	ение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1 т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (2 т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка элеваторов номером 1 ( 2 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (2 т/у ц/о)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (2 т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (2 т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (2 т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
458	Замена светильников в МОП по адресу: ул. Качалова д.40 а под.1,2			54.770	54041.09	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.5600	3.540		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.5600	49.450		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0200	1.780		
459	ноябрь 2013			4.060	2028.65	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.50 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.50 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (1 под. 8 эт.)	100 м2 остекления	0.0080	0.840		
460	декабрь 2013			2.430	1196.61	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.50 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (2 под.7 эт.)	100 м2 остекления	0.0060	0.810		
<b>б.200 лет Рыбинска 2</b>						
461	Январь 2013			0.810	319.68	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
462	Февраль 2013			8.180	7178.35	
	Смена задвижек диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.45 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.45 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.10)	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.10)	100 м трубопровода	0.0200	1.480		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
463	Март 2013			6.620	2509.76	
	Снятие регулировочного вентиля на подводке (кв.49 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.49 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм на радиатор (кв.49 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (кв.49)	100 прибор	0.0100	2.920		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал г/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
464	Май 2013			8.760	3631.86	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел 1,2 ц/о)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (т/узел 1,2 ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Демонтаж элеваторов (т/узел 1,2)	100 шт.	0.0200	1.940		
465	Июнь 2013			43.640	30967.16	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/узел 2 - 1м, т/у 1 - 1,2 м ц/о)	100 м трубопровода	0.0220	2.860		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел 2 - 1,5м, т/у1-0,3 м г/в)	100 м трубопровода	0.0180	1.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/узел 2 - 3,5 м, т/у 1 - 1,1 м г/в)	100 м трубопровода	0.0460	4.190		
	Сантехнические работы					



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка элеваторов номером 3 (1,2 т/узел б/у) с установкой сопла	10 шт.	0.2000	7.370		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (1,2 т/узел ц/о)	1 соединение	2.0000	3.360		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (1,2 т/узел ц/о)	1 фланец	4.0000	2.440		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы (1,2 т/узел г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1,2 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1,2 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (1,2 т/узел г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/узел г/в-2, ц/о-2 ; 2 т/узел г/в-1, ц/о-1)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (2 т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (1,2 т/узел г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
466	Июль 2013			7.470	3063.23	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0580	5.280		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.58 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.58 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
467	август 2013			1.050	358.98	
	Отделочные работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Масляная окраска ранее окрашенных лавочек с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (1под.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0500	1.050		
468	октябрь 2013			15.050	6842.70	
	Ремонт канализации					
	Пробивка в бетонных полах отверстий для проведения ремонтных работ на системе канализации (кв.21,26 общий стояк; кв.30,35 общий стояк)	100 отверстий	0.0200	0.300		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.21,26 общий стояк; кв.30,35 общий стояк)	100 м	0.0800	6.820		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.21,26 общий стояк; кв.30,35 общий стояк)	100 м трубопровода	0.0800	5.670		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
469	ноябрь 2013			31.180	20208.60	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (2 под. подвал )	100 м	0.0200	1.710		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (2 под. подвал)	100 м	0.0050	0.340		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (2 под. подвал)	100 м трубопровода	0.2600	18.420		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (2 под. подвал)	100 м трубопровода	0.0200	1.480		
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0350	3.190		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.45 г/в)	100 м трубопровода	0.0170	1.550		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.29)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.29)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.73 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.39 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
470	декабрь 2013			4.440	2468.85	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.34 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Ремонт канализации					
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (2 под. подвал)	1 м3	0.0880	1.200		
<b>6.200 лет Рыбинска 3</b>						
471	Январь 2013			0.810	319.68	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.32 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
472	Февраль 2013			0.710	441.02	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал )	100 м	0.0050	0.340		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал )	100 м трубопровода	0.0050	0.370		
473	Май 2013			6.020	3082.19	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/узел г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Плотничные работы					
	Смена мусороприемного клапана (2 этаж)	1шт	1.0000	2.920		
474	Июнь 2013			11.740	13992.00	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0230	2.050		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы (т/узел г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
475	ноябрь 2013			2.190	1063.05	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.9 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
<b>б.200 лет Рыбинска 4</b>						
476	Март 2013			3.530	1783.34	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0140	1.270		
477	Май 2013			10.460	5840.74	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал х/в, спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Смена мусороприемного клапана (2,6 этаж)	1 мусор	2.0000	5.840		
478	Июнь 2013			4.430	1767.42	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.18 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.18 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25	100	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (т/узел г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/узел г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.9 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.910		
479	Июль 2013			19.470	14468.17	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под кв.8)	100 м	0.0100	0.690		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под кв.8)	100 м трубопровода	0.0400	2.960		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом(т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм (т/узел г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
480	Август 2013			1.100	526.14	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.16 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.16 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
481	октябрь 2013			18.260	8252.03	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0800	6.480		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0600	1.720		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
482	ноябрь 2013			0.910	365.38	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0100	0.910		
483	декабрь 2013			0.810	426.89	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.19 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>6.200 лет Рыбинска 5</b>						
484	Январь 2013			4.740	1774.11	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.2 х/в туалет)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.6 х/в туалет)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.6 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.6 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
485	Апрель 2013			5.240	2436.75	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.28 п.ООО УКВ 5044 28.07.13)	100 м	0.0150	1.280		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (кв.28)	100 м трубопровода	0.0150	1.060		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.30 г/в ванная)	100 м трубопровода	0.0230	2.090		
486	Май 2013			20.260	17238.30	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал спускник х/в-1, г/в-2, ц/о-1)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	8.440		
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Плотничные работы					
	Смена мусороприемного клапана (6 этаж)	1 мусод	1.0000	2.920		
487	Июль 2013			11.800	13578.49	
	Установка элеваторов номером 1 с соплом (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1.0000	1.680		
	Смена фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (т/узел г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (т/узел ц/о спускники)	100 шт.	0.0200	1.620		
488	ноябрь 2013			1.700	599.76	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0190	1.700		
489	декабрь 2013			1.820	731.16	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.32 г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
<b>б.200 лет Рыбинска 6</b>						
490	Январь 2013			1.380	533.80	
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (спуск в подвал под.2)	1 м3 кладки	0.0370	1.310		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Заделка подвальных оконных проемов кирпичом (под.2)	1 м3	0.0050	0.070		
491	Апрель 2013			4.100	1674.58	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.35 г/в ванная)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.35 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.35 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
492	Май 2013			12.180	9349.77	
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 40 мм (т/узел под.2 г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 25 мм (т/узел под.2 г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел под.2 ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/узел под.2 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел под.2 ц/о)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Демонтаж элеваторов (т/узел 1,2)	100 шт.	0.0200	1.940		
493	Июнь 2013			32.120	34323.75	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 (1,2 т/узел)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (т/узел ц/о)	1 соединение	2.0000	3.360		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (1,2 т/узел ц/о)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1	4.0000	4.420		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы (1,2 т/узел г/в)	соединение				
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1,2 т/узел ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Установка клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (1,2 т/узел г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0350	3.190		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (1 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.560		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (2 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
494	июль 2013г.			5.290	2306.93	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.18 г/в туалет; кв.23 г/в ванная-туалет)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.6 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.6 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
495	ноябрь 2013			4.080	1840.36	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.26 г/в)	100 м трубопровода	0.0270	2.460		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.80 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
<b>Звездная 1</b>						
496	Январь 2013			48.980	12734.51	
	Сантехнические работы					
	Смена клапанов муфтовых диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Отделочные работы					
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхности потолка (кв.129 ванная,кухня,коридор, комната 17.5 м2;	100 м2)	0.3640	7.680		
	Смена обоев обыкновенного качества на поверхности стен (кв.129 кухня, комната)	100 м2	0.7020	36.940		
	Подклейка клеенки на поверхности стен (кв.129 коридор)	100 м2 оклеенной поверхности	0.0400	2.100		
497	Февраль 2013			11.130	4629.92	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.129 г/в ванная)	100 м трубопровода	0.0170	1.550		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0030	0.270		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.129 г/в)	трубопровода				
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал под кв.111 х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал под кв.11 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал под кв.111 х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.120 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0450	4.100		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал)	100 м	0.0150	1.030		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал)	100 м трубопровода	0.0150	1.110		
498	Март 2013			7.780	2662.21	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0080	0.730		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.16 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.1 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.88 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.61 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.61 х/в, г/в кран собственника)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-5.0000	0.000		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
499	Апрель 2013			5.790	2572.31	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0020	0.180		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв. 10 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал под кв. 36 х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал под кв.32 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал под кв.32 х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
500	Июнь 2013			15.820	20857.98	
	Ремонт канализации					
	Установка полиэтиленовых фасонных частей канализации ( подвал; отводов 50x45 мм - 3 шт, переходов 50 мм - 1 шт)	10 фасонн	0.4000	2.210		
	Плотничные работы					
	Установка дверных полотен внутренних (м/камера 2,3,9 эт.)	100 полотен	0.0300	3.610		
	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (м/камера 4,5,7,8 эт.)	100 м2 проемов	0.0640	7.680		
	Смена дверных приборов петли (м/камера 6 эт.)	100 шт.	0.0200	1.990		
	Смена дверных приборов ручки-скобы (м/камера	100	0.0100	0.330		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	б эт.)	шт.				
501	июль 2013г.			7.800	3050.90	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.116 г/в с/узел)	100 м трубопровода	0.0100	0.910		
	Ремонт канализации					
	Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см <sup>2</sup> (кв.98,112)	100 отверстий	0.0100	0.150		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.98,112)	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.98,112)	100 м трубопровода	0.0400	2.960		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
502	Август 2013			67.100	31641.61	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.8 коридор х/в-1,2м; подвал х/в-3м)	100 м трубопровода	0.0420	3.820		
	Сантехнические работы дог.1					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м <sup>3</sup> объема здания	23.7590	9.740		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 т	0.0018	0.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0185	2.400		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0090	1.000		
	Установка б/у элеваторов номером 3 с установкой сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром 80 мм (т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.960		
	Установка клапанов обратных б/у на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.29,8 х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.29,8 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 мм (крыльцо)	100 м2	0.0226	4.560		
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов (м/камеры	100 м2	0.2200	23.460		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	2,3,4,5,7,8,9 эт.)					
503	октябрь 2013			10.490	6679.89	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал, чердак ц /о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм (подвал г/в,х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал, чердак ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (чердак, подвал г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (чердак, подвал г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0130	1.690		
	Плотничные работы					
	Устройство металлических перил у входа в подъезд	100 м ограждения	0.0400	2.100		
504	ноябрь 2013			16.320	9501.70	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.125 г/в)	100 м трубопровода	0.0280	2.550		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.87)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.87)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.103 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.87 г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0300	2.430		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.28 х/в,г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.87 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.107,93 г/в)	100 м трубопровода	0.0170	1.550		
	<b>Отделочные работы</b>					
	Ремонт штукатурки потолков толщиной слоя до 20 мм (кв.93)	100 м2	0.0040	1.160		
	<b>Плотничные работы</b>					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,25 м2 в МОП (л/кл 7 эт.)	100 м2 остекления	0.0025	0.480		
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (5,8 эт. л/кл)	100 м2 остекления	0.0196	2.060		
505	декабрь 2013			5.670	2987.80	
	<b>Сантехнические работы</b>					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.82 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.4 х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
<b>Звездная 4</b>						
506	Январь 2013			1.270	477.64	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (под.2 эт.1 ц/о)	100 м трубопровода	0.0140	1.270		
507	Май 2013			4.220	5559.93	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел 2 ц/о)	100 шт.	0.0100	4.220		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
508	Июнь 2013			4.370	1824.03	
	Демонтаж элеваторов (1,2 т/узел)	100 шт.	0.0200	1.940		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
509	Июль 2013			48.530	32098.22	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0380	3.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2 т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0700	6.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0500	4.550		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1,2 т/узел ц/о)	100 м трубопровода	0.0200	2.220		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов б/у номером 2 с соплом (1,2 т/узел)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы(1,2 т/узел г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1,2 т/узел ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2 т/узел ц/о)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32мм (1,2 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1	2.0000	3.360		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (1,2 т/узел ц/о)	соединение				
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.12 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
510	август 2013			11.820	3749.68	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы					
	Масляная окраска ранее окрашенных лавочек с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (1,2,3 под.)	100 м2	0.1500	3.150		
	Плотничные работы					
	Смена оконных приборов завертки (МОП 1 под.)	100 шт.	0.2400	7.860		
511	октябрь 2013			6.520	2518.45	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 2 под.)	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 2 под.)	100 м трубопровода	0.0400	2.960		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.28 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
512	ноябрь 2013			4.550	1998.15	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.33 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.33 г/в, х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.33 х/в)	100 м трубопровода	0.0230	2.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
513	декабрь 2013			3.190	1372.13	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.33 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.42 г/в)	100 м трубопровода	0.0230	2.090		
<b>Звездная 8/1</b>						
514	Январь 2013			1.620	639.16	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
515	Март 2013			3.180	1395.99	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.11 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.11 х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.11 х/в)	100 м трубопровода	0.0020	0.180		
516	Май 2013			8.350	4415.24	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.31 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Плотничные работы					
	Смена мусороприемного клапана (2 этаж)	1 шт	1.0000	2.920		
517	Июнь 2013			25.400	19204.81	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Установка элеваторов номером 2 (б/у) (т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (т/узел ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/узел ц/о)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы (т/узел г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Смена металлического ограждения газонов из труб диаметром 40 мм, стоек из труб 50 мм	1 м сменяемого ограждения	23.7400	9.730		
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0040	0.440		
518	Август 2013			8.440	3129.68	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.6 х/в туалет-1,5м; кв.10 х/в туалет-1,5 м)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.21 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в, кв.21 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.21 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Отделочные работы					
	Масляная окраска металлических поверхностей ограждения газона	100 м2	0.0380	3.110		
519	сентябрь 2013			1.620	845.57	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.13 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
520	ноябрь 2013			2.190	1063.05	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.19 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.19 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
521	декабрь 2013			1.030	476.88	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля муфтовых диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
<b>Звездная 10</b>						
522	Январь 2013			12.290	5428.82	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (кв.75 х/в)	100 м трубопровода	0.0240	2.660		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.75 х/в)	100 м трубопровода	0.0020	0.180		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (кв.79 х/в)	100 м трубопровода	0.0240	2.660		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.79 х/в)	100 м трубопровода	0.0020	0.180		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.460		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под.3)	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (подвал под.3)	100 м трубопровода	0.0200	1.480		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.75 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.79 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Заделка подвальных оконных проемов кирпичом (под.1)	1 м3	0.0150	0.220		
523	Февраль 2013			5.130	3821.76	
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50	100	0.0100	3.080		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (подвал 1,2,3,4 под.)	шт.				
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (подвал под. 1 х/в)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал под. 1 х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал под. 1 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
524	Март 2013			3.880	2071.60	
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв. 76 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал х/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
525	Май 2013			52.810	41875.04	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под.4)	100 м	0.0300	2.560		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под.4)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под.4)	100 м трубопровода	0.2800	19.840		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	100 м трубоп	0.0800	5.910		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 50 мм (подвал под.4)	ророда				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.38 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал х/в,спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/узел под.1 ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (т/узел г/в под.1)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка крана шарового на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел под.1 г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел под.1 г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (т/узел под.1 ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (т/узел под.1 ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Демонтаж элеваторов (т/узел под.1 )	100 шт.	0.0100	0.970		
	Плотничные работы					
	Смена мусороприемного клапана ( 1 подъезд 1,9 этаж)	1 мусоропровод	2.0000	5.840		
526	Очистка чердачного помещения от строительного и бытового мусора по адресу: Звездная 10 (4 подъезд)			205.990	80091.36	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Очистка помещений от строительного, бытового мусора	100 т мусора	0.7570	162.240		
527	Июнь 2013			19.490	13022.90	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел 2)	100 м трубопровода	0.0310	2.820		
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (2,3,4 т/узел)	100 шт.	0.0300	2.920		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (2 под. т/узел ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (2 под. т/узел г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (2 под. т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (2 под.т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (2 под. т/узел г/в-2, ц/о-2)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (2 под. т/узел ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.57 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
528	Июль 2013			48.210	33029.64	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел 3,4 г/в)	100 м трубопровода	0.0800	7.280		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов б/у номером 2 с соплом (1,4 т/узел)	10 шт.	0.2000	4.960		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом (2,3 т/узел)	10 шт.	0.2000	7.370		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (3,4 т/узел)	1 соединение	2.0000	3.360		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы (3,4 т/узел)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (3,4 т/узел ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (3,4 т/узел ц/о)	100 шт.	0.1200	9.720		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.8 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.8 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
529	Август 2013			149.390	78309.26	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 1 подъезд)	100 м трубопровода	0.2200	18.770		
	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (подвал 1 подъезд)	100 м трубопровода	0.1000	6.160		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 1 подъезд)	100 м трубопровода	0.3800	26.920		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 1 подъезд)	100 м трубопровода	0.0600	4.430		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 3 подъезд)	100 м трубоп	0.0400	3.410		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 3 подъезд)	100 м трубоп ровода	0.3800	26.920		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 3 подъезд)	100 м трубоп ровода	0.1600	11.820		
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал 3 подъезд)	1 м3	0.0500	0.680		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 2 подъезд)	100 м	0.0600	5.120		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 2 подъезд)	100 м трубоп р	0.0300	2.060		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 2 подъезд)	100 м трубоп ровода	0.4800	34.000		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 2 подъезд)	100 м трубоп ровода	0.0600	4.430		
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал 2 подъезд)	1 м3	0.0760	1.040		
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.29 г/в)	100 м трубоп ровода	0.0150	1.370		
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
530	сентябрь 2013			2.870	1257.23	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля диаметром 32 мм (подвал х/в, г/в стояк кв.32)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентиля муфтовых диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
531	октябрь 2013			14.360	6180.28	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0130	1.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.16 г/в)	100 м трубопровода	0.0290	2.640		
	Отделочные работы					
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхности потолка, стен (4 под.тамбур)	100 м2	0.0550	1.160		
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (4 под. тамбур)	100 м2	0.0500	2.560		
	Окраска масляными составами плинтусов (4 под. тамбур)	100 м2 окраш	0.0080	0.310		
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных	100 м2	0.0400	2.650		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% (4 под. тамбур)					
532	ноябрь 2013			1.450	682.69	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.135 г/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.640		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.48 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
533	декабрь 2013			8.670	4477.49	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.28 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.97 г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.81 х/в, г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.81 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
<b>Черняховского 16</b>						
534	Январь 2013			3.130	1633.15	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал)	100 м частям и	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (подвал)	100 м трубопровода	0.0200	1.420		
535	Февраль 2013			6.770	3136.73	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0300	3.090		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0300	1.250		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.27 х/в-2 шт, г/в-1 шт)	100 шт.	0.0300	2.430		
536	Май 2013			5.670	2786.00	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.30 х/в- 3 шт, г/в- 2 шт)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.30 ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
537	Июль 2013			1.450	726.26	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
538	Август 2013			1.100	526.14	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.10 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.10 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
539	сентябрь 2013			41.980	23559.19	
	Сантехнические работы п.о.1					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	9.2010	3.770		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм ( т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка элеваторов б/у номером 2 с установкой нового сопла( т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	шт.	-1.0000	0.000		
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-3.0000	0.000		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2.0000	0.000		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (подвал ц/о спускник)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Переврезка подъездного отопления диаметром 32 мм (т/у ц/о)	1 врезка	2.0000	10.260		
	Переврезка трубопроводов подъездного отопления диаметром 25 мм (т/у ц/о)	1 врезка	2.0000	10.260		
	Приварка фланцев б/у к стальным трубопроводам диаметром 32 мм (т/у ц/о)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Приварка фланцев б/у к стальным трубопроводам диаметром 25 мм (т/у ц/о)	1 фланец	2.0000	0.850		
540	Замена светильников в МОП по адресу: ул. Черняховского д.16 под. 1			18.870	19994.87	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1900	1.200		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.1900	16.780		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0100	0.890		
541	декабрь 2013			0.810	426.89	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Целинная 1</b>						
542	август 2013			14.280	4272.71	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30м (крыльцо)	100 м2	0.0600	12.110		
<b>Целинная 45</b>						
543	Март 2013			13.570	10646.05	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (под.1,2 тамбур)	100 м2	0.0580	6.030		
	Установка блоков в внутренних дверных проемах площадь проема до 3 м2 (под.1,2 тамбур)	100 м2 проемо	0.0580	6.050		
	Установка и крепление наличников на дверных коробках (под.1,2 тамбур)	100 м	0.1400	1.260		
	Устройство стяжек цементных полов толщиной 20 мм ( 1,2 под. тамбур)	100 м2 стяжки	0.0050	0.230		
544	Апрель 2013			26.280	7950.73	
	Устройство перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (1,2 под. тамбур)	100 м2 п	0.0540	8.880		
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений входных дверных проемов в МОП (под.1,2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0950	10.130		
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву перегородки в МОП (под.1,2 тамбур)	100 м2	0.1080	7.270		
545	Август 2013			14.220	5090.06	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (2 под. подполье ц/о)	100 м трубопровода	0.0260	2.370		
	Отделочные работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30мм (крыльцо)	100 м2	0.0300	6.060		
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов бетонных для выполнения ремонтных работ на ц/о (2 под. тамбур)	100 м2 покрытия	0.0300	3.340		
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (2 под. тамбур)	100 м2 стяжки	0.0300	1.360		
546	ноябрь 2013			2.550	1141.61	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
	Плотничные работы					
	Смена отдельных участков металлического ограждения лестницы из труб диаметром 15 мм (2 под.)	1 м	1.2000	0.400		
<b>Целинная 47</b>						
547	Март 2013			1.900	426.50	
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхности потолка, стен (кв.5 коридор)	100 м2 проемов)	0.0900	1.900		
548	Май 2013			2.730	1079.13	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (чердак х/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
549	Июнь 2013			2.330	1024.82	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (чердак х/в)	100 м трубопровода	0.0210	2.330		
550	август 2013			17.850	5341.38	
	Отделочные работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 мм (крыльцо)	100 м2	0.0750	15.140		
	Ремонт штукатурки цоколей на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 до 30 мм	100 м2	0.0750	2.710		
551	октябрь 2013			1.790	622.71	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
<b>Целинная 49</b>						
552	Март 2013			0.110	50.16	
	Устройство стяжек цементных полов толщиной 20 мм в МОП (тамбур)	100 м2 стяжки	0.0025	0.110		
553	Апрель 2013			5.010	1345.87	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений входных дверных проемов в МОП	100 м2	0.0470	5.010		
554	Май 2013			2.480	2613.27	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (кв.8 общий стояк)	100 м	0.0400	2.480		
555	август 2013			19.040	5697.45	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30м (крыльцо)	100 м2	0.0800	16.150		
556	декабрь 2013			2.600	1058.27	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.4 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.4 х/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
<b>Целинная 51</b>						
557	Февраль 2013			34.520	25768.20	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.9 комната пл.10,5 м2, кухня, коридор)	100 м2 покрыт	0.2520	7.690		
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.9 кухня, коридор)	100 м2 основа ния	0.1270	0.970		
	Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.9 коридор, кухня)	100 м2 пола	0.1270	6.530		
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (кв.9 комната пл. 10, 5 м2, коридор, кухня)	100 м2 покрыт	0.2520	19.330		
558	Март 2013			39.000	28232.17	
	Разборка покрытий полов дощатых (кв.4 комната пл.9,6 м2,кухня,коридор)	100 м2 покрыт	0.2340	7.140		
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (кв.4 комната пл.9,6 м2,кухня,коридор)	100 м2 основа ния	0.1810	1.390		
	Укладка лаг по кирпичным столбикам (комната пл.9,6 м2,кухня,коридор)	100 м2 пола	0.1810	9.300		
	Устройство покрытий полов дощатых (кв.4 комната пл.9,6 м2,кухня,коридор)	100 м2 покрыт ия	0.2340	17.950		
	Разборка плинтусов деревянных (кв.4 комната пл.9,6 м2, кухня, коридор)	100 м плинту са	0.2475	0.930		
	Устройство плинтусов деревянных (кв.4)	100 м плинту са	0.2475	2.180		
	Устройство стяжек цементных полов толщиной 20 мм ( 3под. тамбур)	100 м2 стяжки	0.0025	0.110		
559	Апрель 2013			5.010	1542.47	
	Отделочные работы					
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения входных дверных проемов в МОП (под.2)	100 м2 окраш	0.0470	5.010		
<b>Целинная 53</b>						

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
560	Замена светильников в МОП по адресу: ул.Целинная д.53 под.1,2,3			16.870	15636.78	
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1500	0.950		
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.1500	13.250		
	Смена светильников с лампами накаливания (вход в подъезд)	100 шт.	0.0300	2.670		
561	август 2013			9.520	2848.45	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30м (крыльцо)	100 м2	0.0400	8.070		
562	октябрь 2013			10.040	8669.19	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.30 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.30 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.21 ц/о)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.21 ц/о)	100 кВт	0.0110	0.960		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 20 мм (кв.21,30 ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0300	2.680		
563	ноябрь 2013			3.050	1806.24	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы	1 соедин	1.0000	1.100		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(чердак ц/о)	ение				
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,5 м2 в МОП (2 под.)	100 м2 остекления	0.0084	1.140		
<b>Целинная 55</b>						
564	Январь 2013			0.800	259.23	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0090	0.800		
565	Апрель 2013			9.360	2434.89	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных тамбурных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% в МОП (под.1,2,3)	100 м2	0.1410	9.360		
566	август 2013			6.300	1826.42	
	Плотничные работы					
	Ремонт дощатых покрытий пола, сплачивание (кв.10 комната пл.14 м2)	100 м2	0.1400	6.300		
567	октябрь 2013			5.220	1557.94	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки внутренних стен толщиной слоя до 30мм после ремонта пола (кв.10 комната пл. 14 м2)	100 м2	0.0200	4.570		
<b>Целинная 57</b>						
568	Февраль 2013			254.940	90708.22	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал под кв.24 х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал под кв.24 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (кв.40 х/в стояк спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Отделочные работы (ремонт 1,2 подъездов)	шт	2		89 836.03	
569	Март 2013			15.330	3620.20	
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 25	100	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (подвал х/в)	шт.				
	Плотничные работы					
	Смена почтовых ящиков (под.1,2)	1 шт.	10.0000	14.300		
570	Апрель 2013			1.370	563.71	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.26 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.26 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
571	август 2013			12.380	3702.92	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30мм (крыльцо)	100 м2	0.0520	10.500		
572	октябрь 2013			6.130	2443.37	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
573	декабрь 2013			0.680	285.82	
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных	100 м2	0.0050	0.680		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	переплетах при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup> в МОП (2 под. 1-2 эт.)	остекления				
<b>Целинная 61</b>						
574	Февраль 2013			9.370	4205.47	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (чердак 3 под. ливневая канализация)	100 м	0.0600	5.120		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (чердак под.3 ливневая канализация)	100 м трубопровода	0.0600	4.250		
575	Июль 2013			9.360	4713.46	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0400	4.120		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
576	сентябрь 2013			1.940	464.90	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (1,2т/у)	100 шт.	0.0200	1.940		
577	октябрь 2013			0.670	292.44	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0060	0.670		
578	ноябрь 2013			1.910	958.42	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.47,59 х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.39 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
579	декабрь 2013			5.500	2404.76	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.17 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.17 х/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0130	1.180		
<b>Желябова 8</b>						
580	август 2013			2.190	1052.03	
	Сантехнические работы					
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (2 эт. м/т х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (2 эт. м/т х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
581	сентябрь 2013			0.970	232.46	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
582	октябрь 2013			2.480	5504.13	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла ( т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
583	ноябрь 2013			14.960	10029.51	
	Сантехнические работы					
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из	1 шт.	1.0000	1.690		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	стальных труб диаметром 50 мм (т/у ц/о)					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	3.090		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (т/у ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (2 эт.)	100 м2 остекления	0.0160	1.680		
<b>Желябова 20</b>						
584	август 2013			10.470	3133.38	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30мм	100 м2	0.0440	8.880		
585	сентябрь 2013			5.910	7425.30	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов (т/у )	100 шт.	0.0100	0.970		
	Плотничные работы					
	Установка блоков в дверных проемах площадь проема до 3 м2 (пожарный выход)	100 м2 проемов	0.0412	4.940		
586	октябрь 2013			4.370	6394.23	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0060	0.670		
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из асбоцементных листов (над кв.42)	100 м2 покры	0.0150	1.220		
587	ноябрь 2013			8.990	3000.36	
	Отделочные работы					
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов (пожарный выход)	100 м2	0.0640	6.820		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 0,25 м2 в МОП (1 эт.)	100 м2 остекления	0.0020	0.380		
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (2 эт.)	100 м2 остекления	0.0170	1.790		
<b>ул. Энергетиков д.4а</b>						
1	январь 2013г.			5.070	1646.65	
	Демонтаж элеваторов номер 1 ( подвал 1т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов номером 1 б/у (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал под 3,4под.х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
2	февраль 2013г.			15.590	10479.92	
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.5 ванная х/в, г/в; подвал г/в спуск.; подвал ц/о спуск. под 2под.; кв.43 х/в туалет)	100 шт.	0.0900	7.290		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.5 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Установка почтовых ящиков в МОП (1под.)	1 шт.	5.0000	7.150		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
3	март 2013г.			3.370	1273.94	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.10 х/в )	100 м	0.0150	1.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15мм (кв.10 х/в)	100 м	0.0100	0.890		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (кв.6 х/в)	100 м	0.0100	1.110		
4	апрель 2013г.			1.760	1921.35	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм (кв.20 общ. стояк)	100 м	0.0200	1.240		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (подвал т/у ц/о)	100 м	0.0040	0.520		
5	май 2013г.			15.070	4802.10	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.64 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором толщиной слоя 20 мм (1под.)	100 м2	0.0420	8.480		
	Оштукатуривание поверхности вентиля, выхода на кровлю цементным раствором	100 м2	0.0260	3.420		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.64 туалет г/в; подвал г/в)	100 м	0.0170	1.550		
6	июнь 2013г.			0.810	399.26	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал спуск. г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
7	Текущий ремонт кровли над кв.39,59,97,99 по адресу ул. Энергетиков д.4а			47.920	42504.56	
8	июль 2013г.			59.800	18716.41	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0050	0.650		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 76 мм (подвал т/у ц/о)	ророда				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.104 х/в туалет)	100 м трубопровода	0.0040	0.360		
	Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.0850	17.160		
	Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0.1540	31.080		
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.104 х/в туалет)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.104 х/в туалет)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (кв.23, 55 ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.23, кв.55 ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
9	август 2013			3.630	1041.77	
	Ремонт штукатурки вент.шахт (над кв.19)	100 м2	0.0180	3.630		
10	сентябрь 2013г.			28.540	27994.98	
	сантехнические работы					
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.59 ц/о спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1 т/у подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки	1 соедин	2.0000	2.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диафрагмы (1т/у г/в)	ение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о т/у)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в подвал 1т/у)	100 м	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (1т/у подвал ц/о)	100 м	0.0070	0.910		
	плотничные работы					
	Изоляция трубопроводов г/в, ц/о diam.25мм, 32мм, 57мм, 89мм утеплителем толщ.50мм (подвал 2т/у)	1 м3	0.2400	5.200		
11	ноябрь 2013			13.200	5611.09	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	10.2480	4.200		
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0200	0.760		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.72 г/в)	100 м	0.0350	3.190		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.72 г/в)	100 м	0.0040	0.360		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.108 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (2 под. подвал г/в)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.108 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
12	декабрь 2013			15.310	6318.44	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускник (2 под.подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилях муфтовых диаметром 20 мм (1 т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (1 т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм (1 под. подвал ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.710		
	Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия сопла (1 т/у распор	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов (1 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена полотенцесушителя из труб диаметром 32 мм (кв.55,99)	100 м	0.0800	7.280		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.55,99 г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
<b>ул. Энергетиков д.4</b>						
13	январь 2013г.			4.240	5153.80	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (7под. подвал.)	100 м	0.0200	1.420		
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (под.№2 под.отопление)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка дверного полотна (7под. тамбур.)	100	0.0100	1.200		
14	февраль 2013г.			2.430	1153.82	
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм ( под 3под. подвал спуск.г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
15	март 2013г.			0.740	1722.19	
	Установка металлических поручней (вход в под.2)	1 т	0.0198	0.740		
16	май 2013г.			1.310	342.60	



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Масляная окраска металлических поручней , количество окрасок 2 (1,2под.)	100 м2	0.0160	1.310		
17	Текущий ремонт кровли над кв.41,42,л/кл 3под. по адресу ул.Энергетиков д.4			55.700	38906.03	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.4300	6.180		
	Смена карнизных свесов	100 м	0.0900	9.110		
	Улучшенная штукатурка по камню стен	100 м2	0.0375	3.060		
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	100 м2	0.9000	10.880		
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	100 м2	0.9000	9.440		
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.2800	16.810		
18	июнь 2013г.			2.430	1197.75	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал под 1,3,9под. х/в, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
19	июль 2013г.			5.820	2529.76	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.41 г/в туалет)	100 м	0.0310	2.820		
	Смена рег.крана на шаровый кран диам.15мм (кв.25 х/в, ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.25 х/в, ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в спуск. под 1под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
20	август 2013			24.670	20478.42	
	Ремонт канализации					
	Очистка помещений подвала от сточных масс (2 под.)	100 т	0.0120	2.570		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (2 под.)	100 м	0.0100	0.850		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	подвал)					
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (2 под. подвал)	100 м	0.1600	11.330		
	Устройство кирпичных опорных столбиков (2 под. подвал)	1 м3	0.1300	1.780		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (5 под. прямок г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (5 под. прямок г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	6.690		
21	сентябрь 2013г.			112.550	109055.14	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 м	0.0320	2.860		
	Смена клапанов диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	29.6680	12.160		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (1,2,3т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (ц/о 1,2,3т/у)	1 фланец	6.0000	2.550		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1,2,3т/у)	1 фланец	3.0000	1.280		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1,2,3т/у)	1 шт.	6.0000	10.140		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1,2,3т/у)	1 шт.	6.0000	10.140		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.2050	18.650		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1,2,3т/у ц/о)	100 м	0.0080	0.890		
	Приварка резьбы б/у диам.20мм (г/в 1,2,3т/у)	100 шт.	0.0300	1.960		
	Установка шарового крана диаметром 20 мм (г/в спуск.)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Установка шарового крана диаметром 25 мм (ц/о 1т/у)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 1 т/у подвал)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Переврезка труб диаметром 32 мм ( под.от. 1,2,3т/у т/у)	1 вставк	3.0000	10.800		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм б/у (г/в, ц/о 2,3т/у)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Переврезка грязевика диаметром 50 мм (ц/о 3т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о 2,3т/у)	1 соед	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1,2,3т/у г/в)	1 соед	6.0000	6.620		
22	ноябрь 2013			11.040	5087.87	
	Сантехнические работы					
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (2 под. подвал г/в спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м	0.0720	6.550		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 32 мм (кв.26,72 г/в)					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (1 под. подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.90 г/в, спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
23	декабрь 2013			2.740	1282.37	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (1,2 под. подвал г/в,ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (2 под. подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (2 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
<b>ул. Энергетиков д.б</b>						
24	февраль 2013г.			166.340	66925.72	
	Ремонт подъезда №2				66925,72	
25	март 2013г.			2.330	1235.00	
	Заделка подвальных окон кирпичом (1,2 под.)	1 м3	0.1020	1.490		
	Смена стекол в оконных переплетах в МОП (1под. 2,4эт.)	100 м2	0.0080	0.840		
26	июнь 2013г.			17.350	9153.56	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал г/в под 1под.)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал спуск. г/в под 1,4под.)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал г/в под 1под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал г/в под 1под.)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Плотничные работы					
	Смена стекол в МОП б/у (1под. 2,3,4,5эт.)	100 м2	0.0220	2.320		
	Смена оконных приборов ручки б/у в МОП (1под. 2,3,4,5эт.)	100 шт.	0.1600	3.940		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков под кровлю из листовой стали с креплением к стене анкерными болтами (спуск в подвал 2под.)	100 м2	0.0830	1.770		
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа спуска входа в подвал (2под.)	100 м2	0.0840	3.430		
27	июль 2012г.			2.090	500.61	
	Окраска клеевыми составами улучшенная стен, потолков ( 1под. 5эт	100 м2)	0.0990	2.090		
28	Текущий ремонт кровли над кв.13,14,34,35,д/кл. 1под., частично над кв.15,16,52,53 по адресу ул. Энергетиков д.б.			128.110	109151.27	
29	август 2013			14.870	18017.02	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м	0.0100	0.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м	0.0040	0.440		
	сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (1т/у ц/о, г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1	1.0000	1.680		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	соединение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (г/в подвал 1т/у)	1 соед	2.0000	2.210		
30	сентябрь 2013г.			0.910	361.05	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.20 х/в)	100 м	0.0100	0.910		
31	октябрь 2013г.			2.060	1165.49	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в прям. 2под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
32	ноябрь 2013			15.640	7304.35	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	13.4620	5.520		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 25 мм (2 под. прямок г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (2 под. подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0200	0.760		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.25 г/в)	100 м	0.0350	3.190		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.25 г/в)	100 м	0.0040	0.360		
33	декабрь 2013			0.420	161.96	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (2 под. прямок г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
<b>ул. Энергетиков д.8</b>						
34	январь 2013г.			4.130	3441.62	
	Смена унитазов типа «Компакт» (кв.62)	100 приоб	0.0100	4.130		
35	февраль 2013г.			3.130	1873.94	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.4)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.4)	100 м	0.0200	1.420		
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 110 мм	10 шт.	0.1000	0.000		
36	май 2013г.			0.960	521.46	
	Устройство выравнивающих стяжек козырьков цементным раствором толщиной 20 мм (1под.)	100 м2	0.0260	0.810		
37	июнь 2013г.			3.850	6960.54	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (козырёк входа под.1)	100 м2	0.0320	0.160		
	Установка элеваторов номером 3(подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
38	июль 2013г.			27.980	25124.53	
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (подвал 1т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (подвал т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (подвал т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка клапанов обратных диаметром 40 мм (подвал т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал 1т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал 1т/у ц/о; подвал х/в спуск. под 3под.)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал 1т/у г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал 1т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.62 х/в туалет)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.62 х/в туалет)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (т/у ц/о)	100 м	0.0290	3.770		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (т/у ц/о)	100 м	0.0040	0.520		
39	август 2013			5.250	4883.99	
	АДС					
	Смена клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Сантехнические работы					
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (1 подъезд подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
40	сентябрь 2013г.			24.420	10614.62	
	ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.18,14,6,10,4 общ.стояк)	100 м	0.1250	10.660		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	100 м	0.1500	10.630		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 100 мм (кв.18,14,6,10,4 общ.стояк)					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.0200	1.420		
41	ноябрь 2013			16.290	7180.63	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	14.4120	5.910		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2,3,4 под. тамбур ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.37,40 г/в, спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0220	0.830		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.5 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 под. спускник г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.5 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
42	декабрь 2013			3.310	3022.31	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника(1,2 под. подвал г/в,ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (2 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		

ул.Рокоссовского д.2

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
43	январь 2013г.			12.870	11960.46	
	Смена почтовых ящиков (под.3,4)	1 шт.	9.0000	12.870		
44	февраль 2013г.			4.050	1923.04	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал ц/о, г/в спуск. под 2под. )	100 шт.	0.0500	4.050		
45	март 2013г.			7.120	12012.49	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.3 х/в кухня)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Заделка подвальных окон кирпичом (2,3под.)	1 м3	0.0700	1.020		
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 76 мм(подвал т/у под 2под.)	1 шт.	1.0000	4.480		
46	август 2013			21.930	28321.57	
	Сантехнические работы					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (1 т/узел ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (1 т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагм (1 т/узел ц/о)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в спускники)	100 шт.	0.0300	2.430		
	АДС					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м	0.0150	1.370		
47	сентябрь 2013г. сантехнические работы			2.730	1083.20	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.32 г/в.)	100 м	0.0300	2.730		
48	октябрь 2013 Сантехнические работы			1.910	758.24	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм ( подвал ц/о 2 под.)	100 м	0.0210	1.910		
49	ноябрь 2013 Сантехнические работы			8.070	3115.08	
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	13.2440	5.430		
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0250	0.950		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
50	декабрь 2013 Сантехнические работы			3.310	3022.31	
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускник (2 под.подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (2 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
<b>ул. Рокоссовского д.4а</b>						
51	февраль 2013г. Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.48 туалет х/в, г/в; подвал х/в,г/в спуск.)	100 шт.	0.0400	3.240	1538.43	
52	июль 2013г.			11.390	11455.74	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (1т/у г/в, ц/о спуск.)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Установка клапанов обратных диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (т/у подвал ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
53	август 2013			17.270	9007.20	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/узел г/в)	100 м	0.0480	4.370		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	плотничные работы					
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 козырьков входа в подъезд отд. местами (2,6под..)	100 мест	0.0550	7.140		
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой козырьков входа в подъезд (2,6под.	100 м2 кровли	0.0790	0.410		
	Устройство кровель плоских, примыканий из наплавливаемых материалов в один слой козырьков входа в подъезд (2,6под..)	100 м2	0.0960	0.930		
	Заделка кирпичом подвального окна (2,3под.)	1 м3	0.0500	0.730		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
54	ноябрь 2013			15.160	4698.49	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	21.5100	8.820		
	Демонтаж фланцевых соединений (с диафрагмой) на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 соедин	2.0000	0.770		
	Установка фланцевых соединений (с диафрагмой) б/у на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Демонтаж фланцевых соединений (с диафрагмой) на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	0.580		
	Установка фланцевых соединений (с диафрагмой) б/у на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0120	1.100		
55	декабрь 2013			17.540	19104.59	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускник (1,3 под. подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (3 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (3 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм (3 под. подвал г/в)	100 м	0.0200	1.830		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 108 мм (1 под. подвал х/в)	100 м	0.0250	3.250		
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с	м	2.6750	0.000		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм					
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (1 под. подвал х/в)	1 фланец	2.0000	1.610		
	Плотничные работы					
	Заделка подвальных оконн кирпичом (1,2,3,4,5,6 под.)	1 м3	0.0620	0.910		
<b>ул. Рокоссовского д.4</b>						
56	февраль 2013г.			3.680	2320.18	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (г/в спуск. 2под.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал г/в под 6 под.; х/в под 2под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
57	апрель 2013г.			35.490	30341.81	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 1,2,3под.)	100 м	0.0400	3.410		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1,2,3под.)	100 м	0.4300	30.460		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.111 х/в,г/в ванная)	100 шт.	0.0200	1.620		
58	май 2013г.			1.100	496.75	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.119 туалет х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм (кв.119 х/в туалет)	100 сгонов	0.0100	0.290		
59	июль 2013г.			10.580	9403.17	
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о, г/в спуск. 1т/у)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка клапанов обратных диаметром 32 мм	1 шт.	1.0000	1.690		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(1т/у г/в)					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (1т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (подвал 1т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
60	август 2013			7.570	4828.49	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм (кв.56 общий стояк)	100 м	0.0200	1.240		
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/узел г/в)	100 м	0.0290	2.640		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
61	декабрь 2013			2.990	1401.95	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (4,5 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (4 под. подвал г/в)	100 м	0.0150	1.370		
<b>ул. Рокоссовского д.8</b>						
62	январь 2013г.			5.720	5315.77	
	Смена почтовых ящиков (под.4)	1 шт.	4.0000	5.720		
63	апрель 2013г.			6.640	1638.31	
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (кв. 1	100 прибор	0.0200	5.830		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.17 ц/о спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
64	август 2013			27.660	31722.78	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м	0.0130	1.180		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м	0.0110	1.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (т/у ц/о)	100 м	0.0120	1.560		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (1т/у ц/о, г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о, г/в подвал т/у)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (г/в, ц/о т/у подвал)	100 сгоно	0.0200	0.570		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		в				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (г/в т/у подвал)	100 сгонов	0.0100	0.290		
65	сентябрь 2013г.			2.190	1052.14	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.26 туалет х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.26 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
66	декабрь 2013			1.620	853.71	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (3 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
<b>ул. Рокоссовского д.8а</b>						
67	январь 2013г.			0.810	319.63	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал под 2под.г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
68	февраль 2013г.			0.810	209.86	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.37 кухня х/в) кран нанимателя	100 шт.	0.0100	0.810		
69	март 2013г.			224.490	53662.98	
	Ремонт подъезда №1	под	1		53662,98	
70	апрель 2013г.			460.890	110450.14	
	Ремонт подъезда №2,3					
71	май 2013г.			208.580	52988.20	
	Ремонт подъезда №4	под	1		52988.20	
72	август 2013			23.990	28471.91	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м	0.0050	0.460		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 32 мм (т/у г/в)					
	Сантехнические работы					
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в подвал 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (1т/у ц/о, г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	плотничные работы					
	Установка почтовых ящиков в МОП (4под.)	1 шт.	4.0000	5.720		
73	октябрь 2013			1.820	722.15	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм ( подвал 1 т/у ц/о)	100 м	0.0200	1.820		
74	ноябрь 2013			10.760	3257.08	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	13.4610	5.520		
	Демонтаж фланцевых соединений (с	1 соедин	2.0000	0.770		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диафрагмой)на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (т/у г/в)					
	Установка фланцевых соединений (с диафрагмой) б/у на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Демонтаж фланцевых соединений (с диафрагмой)на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	0.580		
	Установка фланцевых соединений (с диафрагмой)б/у на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
75	декабрь 2013			0.830	323.90	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (2 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
<b>ул. Рокоссовского д.10</b>						
76	июль 2013г.			10.000	8928.59	
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о, г/в спуск. 1т/у)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка клапанов обратных диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.100		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (подвал 1т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
77	август 2013			0.820	324.97	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/узел г/в)	100 м	0.0090	0.820		
78	ноябрь 2013			3.700	4006.48	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных участков металлического ограждения из труб диаметром 32 мм (крыльцо 2 под.)	1 м	1.5000	0.620		
<b>ул. Рокоссовского д.12</b>						
79	февраль 2013г.			4.050	1923.04	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в спуск.)	100 шт.	0.0500	4.050		
80	март 2013г.			109.300	67411.89	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под.1;5; 6под.)	100 м	0.7000	59.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1; 5;6под.)	100 м	0.7000	49.590		
	Соединительная арматура трубопроводов:	10 шт.	0.2000	0.000		
81	апрель 2013г.			53.840	57243.92	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1,2, 4под.)	100 м	0.7600	53.840		
82	июнь 2013г.			3.550	2224.77	
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал)	1 м <sup>3</sup>	0.2600	3.550		
83	август 2013			0.920	367.30	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м	0.0050	0.460		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
84	сентябрь 2013г.			82.800	66770.43	
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	18.0020	7.380		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (ц/о 1,2т/у)	1 фланец	4.0000	1.700		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1,2т/у)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 мм (ц/о 1,2т/у)	1	2.0000	7.200		
	Смена резьбы у трубопроводов диаметром 15 мм (г/в 1,2т/у)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Установка шарового кран диаметром 15 мм (г/в спуск. 1,2т/у)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 1,2 т/у)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в 1,2т/у)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 1,2т/у)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Переврезка труб диаметром 25 мм ( г/в1,2т/у)	1	2.0000	7.200		
	Переврезка шарового крана диаметром 80 мм ( ц/о 1,2т/у)	1	2.0000	7.200		
	Переврезка шарового крана диаметром 50 мм ( ц/о 1,2т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0810	7.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1,2т/у ц/о)	100 м	0.0040	0.440		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1 соедин	2.0000	2.210		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о 2,1т/у)					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1,2т/у г/в)	1 соедин	4.0000	4.420		
85	октябрь 2013г.			41.700	37027.20	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о спуск. подвал под бпод. )	100 шт.	0.0200	1.620		
	Сантехнические работы (по)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	6.0000	2.460		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (3т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (3 т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (3 т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (3 т/у г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (3 т/у г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0030	0.330		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (3 т/у ц/о)					
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 мм (3 т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка участка трубы диаметром 25 мм (3 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка крана шарового диаметром 80 мм (3 т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Установка крана шарового на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (3 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
86	ноябрь 2013			1.620	853.71	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (подвал 5 под. ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
87	декабрь 2013			2.190	1063.18	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (5 под. подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (5 под. подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
<b>ул. Рокоссовского д.14</b>						
88	февраль 2013г.			3.730	1759.69	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.30 туалет х/в, г/в; подвал х/в спуск.)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.12 х/в туалет)	100 м	0.0030	0.270		
89	апрель 2013г.			6.870	6770.69	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал х/в спуск. под 1 под.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал х/в под 1под.)	100 шт.	0.0100	4.220		
90	май 2013г.			10.010	14731.00	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.8 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка затворов диаметром 80 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
91	июль 2013г.			0.810	413.88	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал под 1под. х/в спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
92	август 2013			13.940	20223.42	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1 т/узел г/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (1 т/узел)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
93	декабрь 2013			1.620	853.71	



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
<b>ул. Рокоссовского д.16</b>						
94	февраль 2013г.			2.190	953.35	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.42 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.42 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
95	март 2013г.			0.730	1709.72	
	Установка металлических поручней (вход в под.2)	1 т	0.0196	0.730		
96	апрель 2013г.			24.680	15554.28	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.1200	12.360		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в спуск.)	100 шт.	0.1000	8.100		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал х/в под 4под.)	100 шт.	0.0100	4.220		
97	май 2013г.			16.930	20880.26	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 м	0.0400	5.200		
	Установка затворов диаметром 80 мм (подвал 1,2т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
98	июль 2013г.			13.060	10789.90	
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15	100	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (ц/о, г/в спуск. 1т/у)	шт.				
	Установка клапанов обратных диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (1т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (подвал 1т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
99	август 2013			31.220	36770.02	
	Сантехнические работы					
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соедин	4.0000	4.420		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (2 т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.100		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (2 т/у г/в, ц/о спускники)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Установка элеваторов номером 3 с установкой сопла (1 т/узел)	10 шт.	0.1000	3.690		
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м	0.0100	0.910		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м	0.0300	2.730		
<b>ул. Рокоссовского д.20</b>						
100	январь 2013г.			5.280	1989.26	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал ц/о; чердак г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.59 туалет г/в)	100 м	0.0170	1.550		
101	февраль 2012г.			8.800	8829.59	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал ц/о спуск. под 2под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал 2под. х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 25 мм (подвал под 5под.)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Смена приемного клапана мусоропровода ( 5под.-3эт.)	1 мусор	1.0000	2.920		
102	апрель 2013г.			8.170	3677.10	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м	0.0200	1.820		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (тех.этаж х/в, г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (чердак г/в )	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (тех.этаж г/в,х/в)	100 шт.	0.0300	3.090		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (тех.этаж г/в,х/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
103	июль 2013г.			14.770	6065.50	
	Демонтаж элеваторов №2 (подвал т/у ц/о)	100	0.0400	3.890		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		шт.				
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (2,3,4т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Смена вентилей на шаровый кран диам.15мм (кв.102 х/в кухня, туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.102 х/в кухня, туалет)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Ремонт ступеней цементным раствором площадью до 1,0 м2 (3под. вход)	100 мест	0.0100	1.240		
104	Текущий ремонт кровли над кв.96,41, шахта лифта 4под.; гидроизоляции козырьков лоджий, балконов кв.98,68,67 по ул. Рокоссовского д.20.			94.780	84318.85	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.0700	1.010		
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	100 м2	2.0200	22.290		
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2	2.0200	20.590		
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.6070	38.270		
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.2200	9.430		
	Устройство гидроизоляции козырьков из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2	0.3100	3.160		
105	август 2013г.			16.730	22767.87	
	сантехнические работы					
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (2,4 т/узел г/в)	1 шт.	3.0000	10.040		
	Установка клапанов обратных диаметром 80 мм (г/в 2,4т/у)	1 шт.	2.0000	6.690		
106	сентябрь 2013г.			184.730	126918.29	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Демонтаж элеваторов номер 3 (2,3т/у)	100 шт.	0.0200	1.940		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.102 туалет, кухня х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.102 кухня, туалет х/в; кв.1 туалет х/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 мм (г/в техэтаж 2,4под.)	100 шт.	0.0300	3.090		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (г/в техэтаж 2,4под.)	100 сгонов	0.0300	1.250		
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3 объема здания	25.5730	10.480		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (г/в1,4т/у)	1 фланец	3.0000	1.280		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 4т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1,4т/у)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1,4т/у)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 2,3,4т/у)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в 2,3,4т/у)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в 1,2,3,4т/у)	100 сгонов	0.0500	1.440		
	Установка шарового крана диаметром 15 мм (спуск. г/в 1,4т/у)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 мм (ц/о 1,4т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка труб г/в диаметром 50 мм (г/в 4т/у)	1	2.0000	7.200		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		вставк				
	Переврезка труб г/в диаметром 32 мм ( 4т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка труб ц/о диаметром 15 мм (под.отопл. подвал)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 1,2,3,4т/у)	1 вставк	6.0000	21.600		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о 1,4т/у)	1 соед	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (г/в 1,4т/у)	1 соед	4.0000	4.420		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2,3,4т/у г/в)	100 м	0.1550	14.110		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1,4т/у г/в; 2,3т/у ц/о)	100 м	0.0110	1.220		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 32 мм (г/в 4т/у)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (ц/о 1,3т/у)	1 фланец	3.0000	1.280		
	Переврезка труб диаметром 25 мм (г/в 1т/у; ц/о под.отопл.)	1 вставк а длиной 1 м	4.0000	14.400		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (2,3т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 2,3 т/у подвал)	1 шт.	4.0000	13.390		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Переврезка обратного клапана диаметром 50 мм (г/в 2,3т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 2,3т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 2,3т/у)	1 соедин	2.0000	3.360		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (2,3т/у г/в)	1 соедин	4.0000	4.420		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (1т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	2.660		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (ц/о 2т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (4т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
107	октябрь 2013г.			7.700	3571.46	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (2а,3а т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.39 г/в)	100 м	0.0150	1.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм ( чердак г/в 3 под.)	100 м	0.0150	1.370		
108	ноябрь 2013			2.890	2056.02	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (2,5 под. т/этаж г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (2,5 под.т/этаж г/в)	100 сгонов	0.0200	0.830		
109	декабрь 2013			6.460	3636.91	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (1,2,3,4 под. тех.этаж г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.16 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.16 х/в, г/в)	100 СГОНОВ	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (3 под. тех.этаж г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
<b>ул. Рокоссовского д.22</b>						
110	январь 2013г.			2.920	625.38	
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (кв.31)	100 приб	0.0100	2.920		
111	март 2013г.			0.640	1501.84	
	Установка металлических поручней (3под. 1эт.)	1 т	0.0171	0.640		
112	апрель 2013г.			32.600	29913.16	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.0500	4.260		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.4000	28.340		
113	май 2013г.			1.300	527.73	
	Смена шарового крана диаметром 15 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Масляная окраска металлических поручней , количество окрасок 2 (3под.)	100 м2	0.0060	0.490		
114	Текущий ремонт кровли над кв.29,15,49,28,30,л/кл 2под. по адресу ул.Рокоссовского д.22.			83.130	68995.83	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.7600	10.930		
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	100 м2	2.0300	24.540		
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2	2.0300	19.700		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.4600	27.620		
115	октябрь 2013			14.110	16156.17	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у подвал)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (1 т/у подвал ц/о)	1 соед	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 для диафрагмы (1 т/у подвал г/в) мм	1 соедин	2.0000	2.210		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у подвал г/в)	100 м	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у подвал г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Смена крана шарового диаметром 15 мм ((1 т/у подвал г/в спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
116	декабрь 2013			1.440	710.20	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (1 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (4 под. 2 эт. )	100 м2	0.0060	0.630		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
<b>ул. Рокоссовского д.24</b>						
117	февраль 2013г.			9.980	7925.32	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.1200	8.500		
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 110мм	10 шт.	0.1000	0.000		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (1под. подвал)	100 м	0.0200	1.480		
118	март 2013г.			0.810	384.62	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.14 г/в кухня)	100 шт.	0.0100	0.810		
119	май 2013г.			2.190	993.50	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.28 туалет г/в,х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм (кв.28 х/в, г/в туалет)	100 сгонов	0.0200	0.570		
120	июль 2013г.			3.080	3552.49	
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 мм (подвал х/в под бпод.)	100 шт.	0.0100	3.080		
121	август 2013			11.920	9191.21	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла ТЭ( 1,2 т/узел)	100 шт.	0.0200	1.940		
	Отделочные работы					
	Окраска клеевыми составами улучшенная поверхности потолка, стен (3 под. тамбур)	100 м2	0.0680	1.430		
	Плотничные работы					
	Ремонт цементной стяжки ж/б плит козырьков над входом в подъезд площадью заделки до 1,0 м2 (3,4 под.)	100 мест	0.0380	4.940		
	Огрунтовка поверхности плиты козырька под водоизоляционный кровельный ковер битумной кровли	100 м2 кровли	0.2430	1.250		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	грунтовой (3,4 под.)					
	Устройство кровель козырьков,примыканий из наплавливаемых материалов в один слой (3,4 под.)	100 м2	0.2430	2.360		
122	сентябрь 2013г.			2.190	1052.14	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.55 туалет х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.55 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
123	октябрь 2013			78.750	60050.43	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.1 подвал)	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.1 подвал)	100 м	0.0200	1.480		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о спуск. подвал под 4,6под. )	100 шт.	0.0300	2.430		
	Сантехнические работы (по)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	12.2070	5.000		
	Установка элеваторов номером 1, 2 с установкой нового сопла (1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соед	2.0000	3.360		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 соед	4.0000	4.420		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0920	8.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (1,2 т/у ц/о)	100 м	0.0040	0.440		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1,2 т/у ц/о)	100 м	0.0070	0.780		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (1,2 т/у ц/о)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка участка трубы диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 вставк	4.0000	14.400		
	Переврезка крана шарового диаметром 80 мм (1,2 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
124	ноябрь 2013			25.980	15493.89	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 1 под.)	100 м	0.0300	2.560		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 1 под.)	100 м	0.0100	0.690		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал 1 под.)	100 м	0.3000	21.250		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 1 под.)	100 м	0.0200	1.480		
125	декабрь 2013			18.380	11898.16	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (2 под. подвал х/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (2 под. подвал спкусник х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (1,2 под. подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.29 х/в, г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.29 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0500	1.440		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (2 под. подвал х/в)	100 м	0.0100	0.910		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (2 под. подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (6 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (6 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-1.0000	0.000		
	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Ремонт канализации					
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (1 под. подвал)	1 м <sup>3</sup>	0.2530	3.460		
<b>ул. Фестивальная д.2</b>						
126	февраль 2013г.			0.810	384.62	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.14 туалет х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
127	апрель 2013г.			41.400	22146.16	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал х/в,г/в)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал х/в,г/в)	100 сгонов	0.0700	2.010		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в,г/в)	100 шт.	0.0800	8.240		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал х/в, г/в спуск.)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов х/в,г/в диам.20,25мм рулонными материалами насухо (подвал)	100 м2	0.1850	6.800		
	Изоляция трубопроводов ц/о, х/в диам.15,25мм утеплителем фольгированным толщ.50мм (подвал)	1 м3 изоляц ии	0.6000	13.010		
128	май 2013г.			4.390	1986.95	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.14 туалет, кухня х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.14 туалет х/в, г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
129	июнь 2013г.			0.290	97.49	
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в под 2под.)	100 сгонов	0.0100	0.290		
130	июль 2013г.			4.830	2631.53	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 м	0.0160	1.780		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м	0.0100	0.910		
	Смена вентиля на шаровый кран диам.15мм (кв.9 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 40 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
131	август 2013г.			0.970	232.50	
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
132	октябрь 2013			35.860	30009.50	
	Сантехнические работы (по)					
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой нового сопла (1 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	7.0300	2.880		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (1т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1т/у ц/о)	100 м	0.0030	0.330		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 мм (1т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка участка трубы диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (1 т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.100		
133	декабрь 2013			6.530	3264.87	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (1,2 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1,2 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (1,2 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0300	0.860		
<b>ул. Фестивальная д.3</b>						
134	январь 2013г.			2.580	642.05	
	Улучшенная клеевая окраска поверхности потолка в МОП (1под. 5эт..)	100 м2	0.0260	0.550		
	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (1под. 5эт..)	100 м2	0.0070	2.030		
135	август 2013г.			0.970	232.50	
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
136	сентябрь 2013г.			42.160	25812.54	
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	5.9960	2.460		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/у ц/о)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (т/у ц/о)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0150	1.370		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в)					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (г/в)	100 м	0.0040	0.440		
	Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в т/у)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Переврезка обратного клапана диаметром 50 мм (т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (ц/о т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка труб г/в диаметром 50 мм (г/в т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка труб г/в диаметром 32 мм (г/в т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка шарового крана диаметром 80 мм (г/в т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в т/у)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (г/в т/у)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о т/у)	1 соед	1.0000	1.680		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	шт.	-1.0000	0.000		
137	октябрь 2013г.			1.030	582.75	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25	100	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (х/в подвал под 1под.)	шт.				
138	декабрь 2013			6.620	5416.71	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (1 под. подвал г/в,х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 мм (1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (2 под. подвал спускник г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1 под. подвал г/в)	100 м	0.0100	1.110		
<b>ул. Фестивальная д.5</b>						
139	январь 2013г.			1.910	720.25	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.12 туалет г/в)	100 м	0.0210	1.910		
140	февраль 2013			0.810	384.62	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
141	март 2013г.			3.930	1962.96	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал х/в под 1под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал х/в под 1под.)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.9 х/г/в туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.9 х/г/в; кв.2 г/в)	100 сгонов	0.0300	0.860		
142	апрель 2013г.			4.240	3762.72	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.9 кухня х/в,г/в)	100 м	0.0130	1.160		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50	100	0.0100	3.080		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (подвал х/в под 1под.)	шт.				
143	июнь 2013г.			13.300	8242.35	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал)	100 м	0.0300	2.560		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал )	100 м	0.0300	2.060		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал )	100 м	0.0600	4.250		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под 3,4под.)	100 м	0.0600	4.430		
	Ревизии диаметром 50 мм	шт.	3.0000	0.000		
144	август 2013г.			0.970	232.50	
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
145	октябрь 2013			75.620	45412.42	
	Ремонт канализации					
	Разборка кирпичных стен для проведения ремонтных работ на системе ливневой канализации (2 под. 4,5,6,7,8 эт.)	1 м3	0.9400	7.750		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (2 под. 4,5,6,7,8 эт.)	100 м	0.1400	11.940		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (2 под. 4,5,6,7,8 эт.)	100 м	0.1400	9.920		
	Сантехнические работы (по)					
	Установка элеваторов номером 3 с установкой нового сопла (подвал 1 т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	21.3650	8.760		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм ( подвал 1/т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	г/в)					
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм ( 1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы (1 т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы (1 т/у г/в)	1 соед	2.0000	2.210		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (1 т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка участка труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0450	4.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (1 т/у ц/о)	100 м	0.0030	0.390		
146	ноябрь 2013			4.690	2735.38	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.45 2 под. спускник х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (подвал 2 под. г/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (1 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (1 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (2 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
147	декабрь 2013			19.870	8794.35	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.34 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.34 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника(1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.71 г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (1 под. подвал спускник г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами в МОП после ремонтных работ на ливневой канализации (2 под. 4,5,6,7,8 эт.)	1 м3 кладки	0.3850	13.630		
<b>ул. Фестивальная д.7</b>						
148	март 2013г.			1.100	476.71	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.22 х/в туалет)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.22 х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
149	апрель 2013г.			5.750	5037.73	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в под 1,2под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (подвал х/в спуск.)	шт.				
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2 (1под. тамбур)	100 м2	0.0240	2.880		
150	май 2013г.			6.850	2144.72	
	Ремонт штукатурки дверных откосов цементным раствором прямолинейных (1под. тамбур)	100 м2	0.0150	5.750		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.22 туалет х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм (кв.22 х/в туалет)	100 сгонов	0.0100	0.290		
151	август 2013г.			0.970	232.50	
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
152	сентябрь 2013г.			11.440	13286.52	
	сантехнические работы					
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1 т/у подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
153	октябрь 2013			47.590	32612.98	
	Сантехнические работы (по)					
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой нового сопла (1 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	6.6810	2.740		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соед	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагм(1 т/у г/в)	1 соед	2.0000	2.210		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 89 мм (1 т/у ц/о)	100 м	0.0030	0.390		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (1 т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка участка трубы диаметром 50 мм (1т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка участка труб диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка крана шарового диаметром 80 мм (1 т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Сантехнические работы					
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
154	декабрь 2013			0.810	426.87	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (2 под. подвал спускник г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>ул. Фестивальная д.9</b>						
155	февраль 2013г.			1.620	769.20	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.43 ванная х/в; подвал г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
156	март 2013г.			3.080	2381.14	
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 мм (подвал под 2под. х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
157	август 2013г.			0.970	232.50	
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
158	сентябрь 2013г.			21.640	23036.16	
	ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал)	100 м	0.0200	1.480		
	сантехнические работы					
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1 т/у подвал г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в подвал т/у)	100 м	0.0120	1.090		
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой сопла (1г/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
159	октябрь 2013			15.980	6736.96	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под кв.2)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под кв.2)	100 м	0.0500	3.540		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под кв.31)	100 м с	0.0700	4.820		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под кв.31)	100 м	0.0800	5.910		
160	декабрь 2013			3.020	1492.17	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (2 под. подвал спкусник г/в, ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (2 под. подвал г/в)	100 м	0.0100	1.110		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1 под. подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
<b>Наб.Космонавтов д.21</b>						
161	июнь 2013г.			2.230	765.62	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.40 туалет г/в)	100 м	0.0250	2.230		
162	август 2013			23.550	31981.74	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла ГЭ( т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в подвал 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (1т/у г/в спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка клапанов обратных диаметром 50 мм (т/у подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о, г/в подвал т/у)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (г/в подвал т/у)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка элеваторов номером 4 с установкой сопла (т/у подвал)	10 шт.	0.1000	3.690		
163	сентябрь 2013г.			2.870	1431.60	
	адс					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (т/у ц/о)	100 м	0.0050	0.650		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у г/в)	100 м	0.0200	2.220		
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	3.0000	0.000		
164	октябрь 2013г.			4.230	1603.64	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал под кв.1)	100 м	0.0350	3.130		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
165	ноябрь 2013			30.380	31079.40	
	Плотничные работы					
	Установка складного пандуса	1 т	0.0192	2.290		
	Плотничные работы п.о.					
	Разборка плинтусов цементных	100 м	0.0770	1.100		
	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0.0731	8.130		
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м2	0.0731	3.320		
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	0.0731	0.550		
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0.0731	10.070		
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.0770	2.090		
	Разборка бетонного пандуса	1 м3	0.1000	0.890		
	Устройство пандуса железобетонного	100 м3	0.0020	0.510		
166	декабрь 2013			6.000	3505.73	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм ( подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.18 г/в)	100 м	0.0250	2.280		
	Плотничные работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> в МОП ( 5,7,8,эт.п.вых.)	100 м <sup>2</sup>	0.0150	1.580		
<b>Наб.Космонавтов д.23</b>						
167	февраль 2013г.			27.500	25308.96	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в )	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 5,6под.)	100 м	0.0800	6.820		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.4	100 м	0.0800	5.670		
	Соединительная арматура трубопроводов,	10 шт.	0.4000	0.000		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм (подвал под 5,6под.)	100 м	0.1600	11.330		
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм	10 м	1.5968	0.000		
168	март 2013г.			4.220	5482.64	
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал под 3под. х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
169	апрель 2013г.			1.620	769.20	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.39 х/в туалет; кв.66 х/в туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
170	май 2013г.			1.450	608.91	
	Смена вентиляей диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
171	июнь 2013г.			0.570	194.98	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в под 3,5под.)	100 сгонов	0.0200	0.570		
172	август 2013			5.840	5257.50	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.59,100 туалет х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (подвал ввод х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
173	сентябрь 2013г.			3.810	1642.18	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.100 туалет х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.100 туалет х/в, г/в; кв.59 туалет х/в; кв.38 ц/о спуск.)	100 шт.	0.0400	3.240		
174	Текущий ремонт кровли над кв.20,19,100,117,ремонт покрытия ж/б плит козырьков балконов кв.97,100,117по адресу: Наб.Космонавтов д.23			73.710	63943.56	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.0750	1.080		
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	100 м2	1.9900	24.050		
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	100 м2	1.9900	20.870		
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов	100 м	0.2290	13.750		
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (ж/б плита козырька кв.97)	100 м2	0.0350	1.100		
	Устройство покрытий ж/б плит козырьков из листовой оцинкованной стали ( кв.100,117)	100 м2	0.0520	6.740		
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.0600	6.070		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
175	октябрь 2013			208.220	104119.77	
	Отделочные работы (ремонт подъезда №1)	под	1		54882	
	Отделочные работы (ремонт подъезда №2)	под	1		54882	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (1 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой нового сопла (2 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
176	ноябрь 2013			122.400	54376.99	
	Отделочные работы (ремонт подъезда №2)	под	1		54882	
	Плотничные работы					
	Установка почтовых ящиков в МОП (1 под.)	1 шт.	5.0000	7.150		
177	декабрь 2013			136.500	55575.80	
	Отделочные работы (ремонт подъезда №3)	под	1		54882	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (1,4 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.118 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.118 х/в, г/в)	100 СГОНОВ	0.0200	0.570		
<b>Наб.Космонавтов д.25</b>						
178	февраль 2013г.			4.050	1923.04	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.84 х/в,г/в туалет, кухня)	100 шт.	0.0500	4.050		
179	март 2013г.			14.570	8703.07	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 40 мм ( подвал г/в)	100 шт.	0.0500	6.650		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.84 х/г/в ванная, туалет; кв.4 г/х/в туалет)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.84 ванная, туалет х/в, г/в)	100 СГОНОВ	0.0500	1.440		
180	апрель 2013г.			3.460	1757.20	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 СГОНОВ	0.0300	2.130		
181	июнь 2013г.			1.620	789.97	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
182	август 2013			36.270	37196.13	
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла ТЭ( т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
	сантехнические работы по дог.					
	Слив и наполнение водой системы г/водоснабжения без осмотра системы	1000 м3	19.0490	7.810		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	1т/у)					
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (г/в т/у подвал)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка элеваторов номером 4 с установкой сопла (т/у подвал)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в т/у подвал)	100 м трубопровода	0.0710	6.460		
183	декабрь 2013			13.530	8467.21	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (подвал г/в,х/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0300	0.860		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.19 х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	2.660		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.21 кухня, туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
<b>Наб.Космонавтов д.27</b>						
184	август 2013			1.620	845.56	



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.7 туалет х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
185	октябрь 2013			80.050	63868.95	
	Сантехнические работы (по)					
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой нового сопла (1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	10.8970	4.470		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соед	2.0000	3.360		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 соед	4.0000	4.420		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0920	8.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0110	1.000		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (1,2 т/у ц/о)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка участка трубы диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 вставк	4.0000	14.400		
	Переврезка крана шарового диаметром 50 мм (1,2	1	2.0000	7.200		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	т/у ц/о)	вставк				
186	декабрь 2013			0.510	321.27	
	Плотничные работы					
	Заделка проемов в кирпичных стенах при установке дверного блока (1 под. подвал)	1 м3	0.0350	0.510		
<b>Наб.Космонавтов д.29</b>						
187	январь 2013г.			4.050	1598.06	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал под 1,3,4под.х/в,г/в)	100 шт.	0.0500	4.050		
188	февраль 2013г.			2.680	904.24	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.58 туалет г/в)	100 м	0.0300	2.680		
189	апрель 2013г.			5.320	1856.93	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.55,52 туалет г/в)	100 м	0.0320	2.860		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.55,52 туалет х/в)	100 м	0.0270	2.460		
190	июнь 2013г.			2.190	993.50	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.50 туалет г/в; кв.47 туалет х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.50 туалет г/в, кв.47 х/в туалет)	100 сгонов	0.0200	0.570		
191	июль 2013г.			1.100	513.85	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.20 х/в туалет)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.20 х/в туалет)	100 сгонов	0.0100	0.290		
192	октябрь 2013			71.340	64760.27	
	Сантехнические работы (по)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	11.1900	4.590		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой нового сопла (2 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соеде	2.0000	3.360		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 соед	4.0000	4.420		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0850	7.740		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 мм (1,2 т/у ц/о)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка участка трубы диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 вставк	4.0000	14.400		
	Установка крана шарового на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
193	ноябрь 2013			9.330	6908.03	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.41 г/в)	100 м	0.0200	1.790		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.41 г/в)	100 м	0.0200	1.820		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Плотничные работы					
	Установка почтовых ящиков в МОП (1 под.)	1 шт.	4.0000	5.720		
<b>Итого: актов: 7 на сумму 77534.88 руб.</b>						
<b>ЖЭУ №2 Наб.Космонавтов д.31</b>						
194	февраль 2013г.			17.530	10630.52	
	Смена приемного клапана мусоропровода (1под.-4,8эт.;2под.-4,6эт.; 3под.-2,4эт.)	1 мусор	6.0000	17.530		
195	март 2013г.			19.430	12026.88	
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал под 1под. х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (4под. 2-9эт.	100 м2	0.1444	15.210		
196	май 2013г.			4.390	1986.95	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.105 кухня, туалет г/в, х/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.105 кухня, туалет х/в,г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
197	июнь 2013г.			1.420	895.89	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.0200	1.420		
198	сентябрь 2013г.			42.120	39833.63	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (подвал 1,2т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал 1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1,2 т/у подвал г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (1,2т/у ц/о)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1	4.0000	4.420		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1,2т/у г/в)	соединение				
	отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.1010	20.390		
199	октябрь 2013			84.060	62720.05	
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 мм (3,4 под.)	100 м2	0.0850	17.160		
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (подвал 4т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал 3,4 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (3,4 т/у подвал г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (3,4т/у ц/о)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (3,4т/у г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (г/в спуск.3,4т/у)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о спуск.2,3,4т/у)	100 шт.	0.0800	6.480		
	Установка затворов диаметром 50 мм (3,4 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал 3т/у г/в)	100 м	0.0420	3.820		
	Переврезка элеваторной катушки диам.50мм (3,4т/у ц/о)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка труб диам.32мм (г/в подвал 3,4т/у)	1 вставк	4.0000	14.400		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (3т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой сопла (подвал 3т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 25 мм (4т/у г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.3 общий стояк)	100 м	0.0100	0.690		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.3 общий стояк)	100 м трубопровода	0.0100	0.740		
200	ноябрь 2013			8.250	6765.02	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал 1 под. г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (2 под. подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (чердак 2 под. ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (подвал 2 под. ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
201	декабрь 2013			14.860	9906.03	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1,2 под. подвал г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1,2 под. подвал, 2 под. чердак ц/о)	100 шт.	0.0600	4.860		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (2 под. чердак ц/о; 2 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0300	0.860		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (4 под.4, 5,6,7,8 эт. )	100 м2	0.0450	4.740		
	Заделка подвальных окон кирпичом (1,2,3,4 под.)	1 м3	0.0700	1.020		
<b>Наб.Космонавтов д.33</b>						
202	апрель 2013г.			2.060	1037.60	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
203	июль 2013г.			2.480	1575.89	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал х/в под 2под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
204	август 2013			53.180	43446.34	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (1,2 под. подвал)	100 м	0.0300	2.560		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (1,2 под. подвал)	100 м	0.3800	26.920		
	Сантехнические работы по дог.					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м	0.0650	5.920		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 32 мм (г/в т/у подвал)					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (ц/о т/у подвал)	100 м	0.0074	0.820		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (г/в т/у подвал)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о т/у подвал)	1 соедин	1.0000	1.100		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм ( ц/о т/у подвал)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (ц/о т/у подвал)	1 фланец	4.0000	1.480		
	Слив и наполнение водой системы г/водоснабжения без осмотра системы	1000 м3	6.1050	2.500		
205	сентябрь 2013г.			1.410	648.82	
	плотничные работы					
	Установка плит б/у покрытия вентиляционных шахт ( кровля над под.2)	100 шт.	0.0100	1.410		
206	октябрь 2013г.			6.580	3156.52	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о спуск. кв.29,30,28 )	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.29,30,28 ц/о)	100 сгонов	0.0600	1.720		
207	ноябрь 2013			4.780	5855.50	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 32 мм (1 под. подвал ц/о)	100 шт.	0.0300	3.090		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
<b>Наб.Космонавтов д.35</b>						
208	февраль 2013г.			11.480	8007.30	



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.11.)	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.11.)	100 м	0.0200	1.420		
	Соединительная арматура трубопроводов,	10 шт.	0.1000	0.000		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
209	март 2013г.			2.780	1204.69	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал	100 м	0.0250	2.780		
210	апрель 2013г.			1.030	775.49	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
211	август 2013г.			21.510	24404.42	
	сантехнические работы по дог.					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о подвал т/у)	1 соедин	1.0000	1.100		
	Слив и наполнение водой системы г/водоснабжения без осмотра системы	1000 м3	6.1050	2.500		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (подвал 1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в т/у подвал)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (ц/о т/у подвал)	100 м	0.0074	0.820		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (г/в т/у подвал)	1 соедин.	2.0000	2.210		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (т/у подвал)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (т/у подвал)	1 фланец	4.0000	1.480		
212	сентябрь 2013г.			6.150	2358.13	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 м	0.0350	3.190		
	Смена клапанов диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 м	0.0150	1.340		
<b>Наб.Космонавтов д.41</b>						
213	февраль 2013г.			1.620	769.20	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.5 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
214	март 2013г.			2.550	961.91	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.9 туалет х/в; кв.12 туалет х/в)	100 м	0.0280	2.550		
215	июль 2013г.			2.660	2895.35	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 50 мм (подвал ц/о т/у)	100 шт.	0.0200	2.660		
216	сентябрь 2013г.			34.180	37245.31	
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	5.9110	2.420		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой	10 шт.	0.1000	2.480		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	сопла (1т/у)					
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (ц/о 1 т/у)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1т/у)	1 фланец	1.0000	0.430		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка шарового крана б/у диаметром 80 мм (ц/о 1т/у)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (ц/о 1т/у)	100 шт.	0.0200	2.660		
	Переврезка грязевика диаметром 89 мм (ц/о 1т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Приварка резьбы б/у диам.15мм (г/в 1т/у)	100 шт.	0.0100	0.650		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1т/у ц/о)	100 м	0.0050	0.560		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соед	1.0000	1.100		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1т/у г/в)	1 соед	2.0000	2.210		
217	октябрь 2013г.			2.660	2924.79	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 50	100	0.0200	2.660		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (ц/о подвал под 2под.)	шт.				
<b>Наб.Космонавтов д.43</b>						
218	февраль 2013г.			11.100	5202.26	
	Устройство подстилающих слоев песчаных в подвальном помещении	1 м3	2.8300	11.100		
219	апрель 2013г.			1.570	3136.39	
	Установка металлических решеток на подвальные окна (1,2под.)	1 т	0.0288	1.570		
220	май 2013г.			2.190	993.50	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.7 туалет г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.7 туалет х/в,г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
221	Текущий ремонт кровли над кв.13,14,15,л/кл. 1под., по адресу: Наб.Космонавтов д.43			64.190	64964.12	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.0590	0.850		
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	100 м2	2.0200	24.410		
	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2	2.0200	21.190		
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам, парапетам, трубам	100 м	0.2950	17.710		
222	сентябрь 2013г.			42.060	37350.16	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (т/у ц/о)	100 м	0.0100	1.110		
	сантехнические работы					
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (подвал 1т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	плотничные работы					
	Установка плит б/у покрытия вентшахт (над	100	0.0200	2.820		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	кв.30)	шт.				
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	5.9140	2.420		
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (ц/о 1т/у)	1 фланец	2.0000	1.220		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм б/у (ц/о 1т/у)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Переврезка грязевика диаметром 89 мм (ц/о 1т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Приварка резьбы б/у диам.15мм (г/в 1т/у)	100 шт.	0.0200	1.310		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1т/у г/в)	100 м	0.0030	0.330		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о 1т/у)	1 соедин	1.0000	1.100		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
223	ноябрь 2013			1.330	1128.35	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 мм (подвал 1 под.г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
224	декабрь 2013			1.690	2168.66	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (2 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
<b>Наб.Космонавтов д.45</b>						
225	январь 2013г.			2.430	958.85	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
226	февраль 2013г.			14.920	26845.57	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.31 х/в, г/в туалет, кухня; подвал х/в, ц/о спуск.)	100 шт.	0.1000	8.100		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.31 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Установка шкафа для ВКТ-7-04	1 шт.	1.0000	5.150		
	Установка тепловычислителя ВКТ-7-04	1 шт.	1.0000	0.520		
227	март 2013г.			7.270	3187.52	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.17 туалет х/в; кв.24 х/в туалет; подвал х/в)	100 м	0.0550	5.010		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
228	Текущий ремонт кровли над кв.78,79,80,81,82,83 по адресу Наб.Космонавтов д.45.			132.970	118251.21	
229	август 2013г.			13.570	19768.42	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Снятие шарового крана диаметром 80 мм (г/в т/у)	100 шт.	0.0100	0.950		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в т/у)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в подвал т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о, т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка элеваторов номером 4 с установкой сопла (т/у подвал)	10 шт.	0.1000	3.690		
230	сентябрь 2013г.			0.810	422.78	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.64 туалет г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
231	декабрь 2013			2.000	897.27	
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (5,10,11 эт. пож.выход)	100 м2	0.0190	2.000		
<b>Наб.Космонавтов д.47</b>						
232	февраль 2013г.			57.040	29353.98	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.113 кухня х/в, г/в; подвал ц/о, подвал г/в спуск. под 4под.)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал г/в, х/в)	100 шт.	0.1300	13.390		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.1300	13.390		
	Изоляция трубопроводов х/в, г/в диам.25мм,32мм матами минераловатными толщ.50мм (подвал под	1 м3	1.0400	22.540		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	1,2,3под.)					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (кв.1)	100 м	0.0200	1.380		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (кв.1)	100 м	0.0200	1.480		
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм	10 шт.	0.1000	0.000		
233	март 2013г.			77.680	39757.88	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал спуск. г/в,х/в под 2,3,4под.)	100 шт.	0.2400	19.440		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал под 4под. г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал под 2,4под. г/в, ц/о,х/в; под 3под. подвал х/г/в)	100 шт.	0.1500	15.450		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (2,3,4 под. подвал х/в,г/в)	100 шт.	0.2500	25.750		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал под 2,3,4под. х/г/в)	100 сгонов	0.2500	10.400		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал под 3,4под. х/г/в)	100 сгонов	0.1300	5.410		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.115 г/в туалет)	100 шт.	0.0100	0.810		
234	апрель 2013г.			10.330	4264.98	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал ц/о)	100 м	0.0660	7.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 м	0.0120	1.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм ( кв.24 г/в туалет; кв.27 г/в	100 м	0.0210	1.910		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	туалет)					
235	май 2013г.			18.390	5934.79	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных, запорной арматуры за 1 раз (подвал т/у под 1,2,3,4 под.)	100 м2	0.2020	12.680		
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал)	1 м3	0.1000	1.370		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал спуск. г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.103 туалет х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.103 туалет х/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
236	июнь 2013г.			55.330	33358.64	
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал х/в под 1под.; под 4под. х/в )	100 сгонов	0.0300	0.860		
	Вскрытие бетонного пола для проведения ремонтных работ на системе канализации	1 м3	0.0640	1.770		
	Смена трапов диаметром 100 мм (м/камера 1,2,3,4под.)	100 приб	0.0400	9.360		
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм (м/камера 1,2,3,4под.)	100 м	0.2400	14.860		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (х/в м/камера 1,2,3,4 под.)	100 м	0.2100	18.750		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал х/в спуск. под 1под.; подвал под 2,3,4под. х/в спуск. м/камер)	100 шт.	0.0800	6.480		
	Ремонт полов цементных толщиной 40 мм (м/камера 2,4под.)	100 м2	0.0680	3.090		
237	июль 2013г.			2.060	1699.51	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал х/в под 4под.; под 3под. г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
238	август 2013			23.900	19664.70	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	АДС					
	Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.77 х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (3т/узел г/в)	100 м	0.0120	1.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (3т/узел г/в)	100 м	0.0210	1.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1т/узел г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.103 туалет ,кухня х/в,г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (3 т/у,ц/о,г/в спускники)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы (3 т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.100		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы (3т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла ГЭ( 1,2,3,4 т/узел)	100 шт.	0.0400	3.890		
239	сентябрь 2013г.			99.500	102052.96	
	Сантехнические работы					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (подвал 3,4т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм	1 шт.	4.0000	6.760		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(подвал 3,4т/у г/в)					
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (3,4 т/у подвал г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал 3,4т/у спуск. ц/о, г/в)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (3,4т/у ц/о)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (3,4т/у г/в, ц/о)	1 соедин	4.0000	4.420		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в подвал 3,4т/у)	100 м	0.0450	4.100		
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	17.0340	6.980		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (ц/о 1,2т/у)	1 фланец	4.0000	1.700		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (г/в1,2т/у)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1,2т/у)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1,2т/у)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2т/у г/в)	100 м	0.0910	8.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1,2 т/у ц/о)	100 м	0.0050	0.560		
	Переврезка труб ц/о диаметром 15 мм (под.отопл.	1	2.0000	7.200		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	подвал)	вставк				
	Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в 1,2 т/у)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Переверзка шарового крана диаметром 50 мм (г/в1,2т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 1,2 т/у)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о 1,2т/у)	1 соед	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (1,2 т/у г/в)	1 соед	4.0000	4.420		
	Переверзка элеваторной катушки диаметром 50 мм (ц/о 2т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
240	октябрь 2013г.			2.060	1165.49	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в подвал под 1под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
241	ноябрь 2013			1.170	553.17	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.36 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.36 х/в)	100 м	0.0040	0.360		
242	декабрь 2013			5.070	6505.94	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (3,1,4 под. подвал г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
<b>Наб.Космонавтов д.49</b>						
243	январь 2013г.			0.810	319.63	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.25 г/в)	шт.				
244	август 2013			0.970	232.50	
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла ТЭ( 1 т/узел)	100 шт.	0.0100	0.970		
245	октябрь 2013			36.610	33387.14	
	Сантехнические работы (по)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	5.8060	2.380		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой нового сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соед	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 соед	2.0000	2.210		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0110	1.000		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 мм (1 т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка участка трубы диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Установка затворов на трубопроводах из	1 шт.	2.0000	3.380		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	стальных труб диаметром 50 мм (1 т/у г/в)					
246	ноябрь 2013			1.620	853.71	
	Сантехнические работы					
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (1 под. подвал г/в спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
247	декабрь 2013			4.620	4650.21	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (1 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> в МОП (2 под. 2 эт.)	100 м <sup>2</sup>	0.0070	0.740		
<b>Наб.Космонавтов д.51</b>						
248	январь 2013г.			277.720	106199.64	
	Устройство кирпичных опорных столбиков под трубопроводы канализации из кирпича б/у (подвал )	1 м <sup>3</sup>	0.7500	10.250		
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м <sup>3</sup> грунта	0.1280	66.440		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	1.2800	109.180		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	1.2826	90.860		
249	март 2013г.			12.590	10464.17	
	Сантехнические работы					
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал под 3под. х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал под 3под. х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Устройство кирпичных столбиков под трубопроводы канализации (подвал 1,2,3под.)	1 м3	0.5100	6.970		
	Плотничные работы					
	Заделка подвальных окон кирпичом (2под.)	1 м3	0.0250	0.370		
250	сентябрь 2013г.			38.880	11914.95	
	малярные работы					
	Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 40 мм	100 м2	0.1480	29.870		
	сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.33 х/в)	100 м	0.0100	0.910		
251	октябрь 2013			87.850	67001.91	
	Сантехнические работы (по)					
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой нового сопла (1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	4.960		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	10.7850	4.420		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соедин	2.0000	3.360		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 соедин	4.0000	4.420		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15	100	0.0400	3.240		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (1,2 т/у г/в)	шт.				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0920	8.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0110	1.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 89 мм (1,2 т/у ц/о)	100 м	0.0050	0.650		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 мм (1,2 т/у ц/о)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка участка трубы диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в)	1 вставк	4.0000	14.400		
	Переврезка участка трубы диаметром 50 мм (1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка крана шарового диаметром 50 мм (1,2 т/у ц/о)	1 вставк	2.0000	7.200		
252	декабрь 2013			1.690	3256.66	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (2 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
<b>Наб.Космонавтов д.53</b>						
253	февраль 2013г.			5.020	2437.83	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.75 туалет г/в; подвал г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал г/в под 3 под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.75 туалет х/в; подвал х/в)	100 м	0.0260	2.370		
254	март 2013г.			9.280	4111.99	
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100	0.0200	0.570		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(кв.79 туалет х/в, г/в)	сгонов				
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.79 х/г/в туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал г/в под 2под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал под 3под. г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал под 3под. г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (подвал под 3под. г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм кв.104 г/в, кв.108 г/в)	100 м	0.0460	4.190		
255	апрель 2013г.			5.390	6339.07	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под кв.38)	100 м	0.0200	1.170		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал х/в под 2 под. )	100 шт.	0.0100	4.220		
256	май 2013г.			95.980	86774.29	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 3,4под.)	100 м частям и	0.1100	9.380		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под 3под.)	100 м	0.0300	2.060		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 3,4под.)	100 м	0.8000	56.670		
	Соединительная арматура трубопроводов:	10 шт.	0.2000	0.000		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под 4под.)	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м	0.3400	25.120		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под 3,4под.)					
257	июль 2013г.			35.160	17698.96	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.0600	5.120		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.2600	18.420		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.1200	8.870		
258	август 2013			17.020	5852.18	
	плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки вент.шахты (над кв.53)	100 кирпич	0.8100	11.960		
	Ремонт штукатурки поверхности вент.шахт толщиной слоя до 20 мм (над кв.53)	100 м2	0.0015	0.300		
	Установка плит б/у покрытия вентшахт (над кв.33)	100 шт.	0.0200	2.820		
	сантехнические работы					
	Демонтаж элеватора (1,2т/у подвал)	100 шт.	0.0200	1.940		
259	сентябрь 2013г.			41.320	25061.22	
	ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.0400	3.410		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.4400	31.170		
	Устройство кирпичных столчатых фундаментов	1 м3	0.2600	3.550		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в кв.35 ;	100 м	0.0350	3.190		
260	октябрь 2013			109.790	89188.92	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 1 под.	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал 1 под.)	100 м	0.1200	8.870		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.35 общий стояк	100 м	0.0200	1.710		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.35 общий стояк)	100 м	0.0200	1.420		
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (ц/о подвал под 3под.)	100 м	0.0150	1.950		
	Сантехнические работы (по)					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	38.2500	15.680		
	Установка элеваторов номером 3 с установкой нового сопла (1,2 т/у)	10 шт.	0.2000	7.370		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1,2 т/у ц/о)	1 соед	2.0000	3.360		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 соед	4.0000	4.420		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена вентиляей на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2 т/у г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0920	8.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в)	100 м	0.0110	1.000		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (1,2 т/у ц/о)	1 вставка	2.0000	7.200		
	Переврезка участка трубы диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в)	1 вставка	4.0000	14.400		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Установка затворов, на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
261	ноябрь 2013			4.870	4995.49	
	Сантехнические работы					
	Установка фасонных частей стальных отводов диаметром 89 мм (3 под. подвал ц/о)	1 т	0.0016	0.650		
	Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 мм (2 под. подвал ц/о)	100 шт.	0.0100	4.220		
262	декабрь 2013			3.760	1912.79	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (2,3 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (3 под. подвал ц/о)	100 м	0.0120	1.330		
<b>Наб.Космонавтов д.55</b>						

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
263	февраль 2013г.			4.050	1923.04	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в, ц/о спуск. под 1,2под.)	100 шт.	0.0500	4.050		
264	март 2013г.			0.710	1659.51	
	Установка металлических поручней (вход в 1под.)	1 т	0.0190	0.710		
265	апрель 2013г.			7.120	2705.42	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.17 г/в туалет; подвал г/в)	100 м	0.0310	2.820		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.17 г/в туалет; подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.680		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.23 х/в, г/в ванная)	100 шт.	0.0200	1.620		
266	май 2013г.			1.390	364.01	
	Масляная окраска металлических поручней, количество окрасок 2 (1,3под.)	100 м2	0.0170	1.390		
267	август 2013			2.590	1078.07	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.14 туалет х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
268	октябрь 2013			47.500	32980.77	
	Сантехнические работы (по)					
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	9.6430	3.950		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1 соедин	1.0000	1.680		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 т/у ц/о)					
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0410	3.730		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1 т/у ц/о)	100 м	0.0050	0.560		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0110	1.000		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (1 т/у ц/о)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка участка трубы диаметром 15 мм (1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка крана шарового диаметром 100 мм (1т/у ц/о)	1 вставк	3.0000	10.800		
269	декабрь 2013			3.450	1426.95	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла МУП "Теплоэнерго" (1т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов	10 шт.	0.1000	2.480		
<b>Наб.Космонавтов д.57</b>						
270	март 2013г.			4.220	6034.03	
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 100 мм (подвал под 7под. х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
271	апрель 2013г.			6.100	3347.69	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.43 х/в туалет; подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0290	2.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.43 х/в туалет; подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
	Смена клапанов муфтовых диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Установка металлических решеток на подвальные окна (3,2под.)	1 т	0.0123	0.670		
272	май 2013г.			6.180	7991.01	
	Ремонт крыльца входа в подъезд (2,5,6,7 под.)	1 м3	0.9800	4.120		
	Ремонт отмостки (7под.)	1 м3	0.4900	2.060		
273	август 2013			1.940	465.01	
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла ГЭ( 1,2 т/узел)	100 шт.	0.0200	1.940		
274	сентябрь 2013г.			79.260	70966.23	
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	22.2380	9.120		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (ц/о 1,2т/у)	1 фланец	4.0000	1.700		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1,2т/у)	1 фланец	2.0000	0.850		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 2,1 т/у подвал)	1 шт.	5.0000	16.730		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 2т/у )	1 шт.	1.0000	1.690		
	Приварка резьбы б/у диам.15мм (г/в 1,2т/у)	100 шт.	0.0300	1.960		
	Установка шарового крана диаметром 15 мм	100	0.0200	1.620		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(спуск. г/в 2,1т/у)	шт.				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (2,1т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0815	7.420		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (2,1т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0060	0.670		
	Переверзка шарового крана диаметром 80 мм (ц/о 1,2т/у)	1 вставк	3.0000	10.800		
	Переверзка обратного клапана диаметром 50 мм (2,1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 1,2т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в 1,2т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о 1,2т/у)	1 соединение	2.0000	3.360		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (2,1 т/у г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой сопла (1 т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка элеваторов номером 1 с установкой сопла (2т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
275	октябрь 2013			3.900	1633.00	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.41 общий стояк)	100 м	0.0250	2.130		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.41 общий стояк)	100 м трубопровода	0.0250	1.770		
276	ноябрь 2013			0.810	426.87	



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.94г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
277	декабрь 2013			2.720	1372.85	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (1,3 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (1 под. подвал г/в)	100 СГОНОВ	0.0100	0.290		
<b>Наб.Космонавтов д.59</b>						
278	март 2013г.			1.620	769.20	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.13 х/г/в туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
279	апрель 2013г.			20.980	16046.33	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подвал х/в)	100 м	0.0130	1.160		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м	0.0060	0.550		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.13 кухня х/в)	100 м	0.0100	0.890		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 3под.)	100 м	0.0300	2.560		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 3 под.)	100 м	0.1600	11.330		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15	100	0.0300	2.430		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (кв.13 х/в, г/в ванная; кв.12 х/в туалет)	шт.				
280	август 2013г.			0.970	232.50	
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
281	сентябрь 2013г.			58.200	37352.25	
	сантехнические работы п.о.					
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3	16.1670	6.630		
	Приварка фланцевой заготовки к стальным трубопроводам диаметром 80 мм (ц/о т/у)	1 фланец	2.0000	1.220		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Установка затворов диаметром 80 мм (т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в)	100 м	0.0210	1.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (ц/о)	100 м	0.0030	0.330		
	Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в т/у)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (г/в )	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (ц/о т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Переврезка труб г/в диаметром 40 мм (г/в т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка труб г/в диаметром 80 мм (г/в т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка обратного клапана диаметром 50 мм	1	1.0000	3.600		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(г/в т/у)	вставк				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (г/в т/у)	1 соедин	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (ц/о т/у)	1 соедин	1.0000	1.680		
	Переврезка шарового крана диаметром 80 мм (ц/о т/у)	1 вставк	1.0000	3.600		
	Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
282	Текущий ремонт кровли над кв.67,68,69 по адресу Наб.Космонавтов д.59.			77.080	64524.08	
283	декабрь 2013			1.910	946.03	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 15 мм (3 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (3 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (3 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
<b>Наб.Космонавтов д.17</b>						
284	январь 2013г.			6.270	6143.30	
	Смена почтовых ящиков (под.5)	1 шт.	4.0000	5.720		
	Установка полиэтиленовых фасонных частей	10 фасон	0.1000	0.550		
285	февраль 2013г.			17.620	10448.13	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в х/в спуск. под 10под.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал под 10под. х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 м	0.0710	7.880		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подвал х/в)	100 м	0.0150	1.370		
	Установка почтовых ящиков в МОП (10под.)	1 шт.	4.0000	5.720		
286	март 2013г.			261.250	64350.37	
	Ремонт подъезда №10	под	1		61082,68	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.62 х/г/в туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-2.0000	0.000		
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	2.0000	0.000		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.62 х/г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 мм (подвал под 1под. х/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-1.0000	0.000		
	Краны стальные шаровые диаметром 50 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Плотничные работы					
	Заделка подвальных окон кирпичом (10под.)	1 м <sup>3</sup>	0.0200	0.290		
287	апрель 2013г.			0.510	299.35	274 за 2013/04
	Заделка подвальных окон кирпичом (подвал 4под.)	1 м <sup>3</sup>	0.0350	0.510		
288	июнь 2013г.			85.620	85964.16	420 за 2013/06
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.128 туалет х/в, г/в; )	100 шт.	0.0200	1.620		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-2.0000	0.000		
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-	шт.	2.0000	0.000		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	рычагом диаметром 15 мм					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.128 туалет х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал спуск. г/в,ц/о 1,2,5т/у)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-6.0000	0.000		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	6.0000	0.000		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал спуск.ц/о,г/в 3,4т/у)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	-4.0000	0.000		
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	4.0000	0.000		
	Установка клапанов обратных диаметром 40 мм (г/в 1,2,3,4,5,6т/у)	1 шт.	6.0000	10.140		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 1,2,3,4,5,6 т/у)	1 шт.	6.0000	10.140		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (г/в 1,2,3,4,5,6т/у)	1 шт.	6.0000	10.140		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1,2,3,4,5,6т/у)	1 шт.	6.0000	10.140		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (г/в 1,2,3,4,5,6т/у)	1 соединение	12.0000	13.250		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (ц/о 1,2,3,4,5,6т/у)	1 соединение	6.0000	6.620		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (1,5,6т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (2,3,4т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
289	июль 2013г.			26.680	12486.65	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в 3,4,5,6т/у)	100 м трубопровода	0.0790	7.190		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.138 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0020	0.180		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2,3т/у г/в )	100 м трубопровода	0.0730	6.640		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в, ц/о спуск. под 1,2,3,4,5,6под.)	100 шт.	0.1400	11.340		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 40 мм (подвал под 5под. г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
290	август 2013			3.790	1412.15	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.910		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0210	1.880		
291	сентябрь 2013г.			5.160	3706.91	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.2 туалет х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.2 туалет х/в, г/в; кв.73 ц/о спуск.)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром 32 мм (подвал г/в 6т/у)	100 шт.	0.0100	0.470		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (подвал г/в 6т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
292	декабрь 2013			23.550	18125.37	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла МУП "Теплоэнерго" (2т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка элеваторов	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (кв.43 ванная спускник г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм (1,3,4,5,7,10 под. подвал спускник г/в,ц/о)	100 шт.	0.1200	9.720		
	Смена вентиля на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (3,10 под. подвал г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 под. подвал г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (1,2 под. подвал г/в)	100 м	0.0420	1.590		
	Плотничные работы					
	Заделка проемов в кирпичных стенах при установке дверного блока (6под. подвал)	1 м3	0.0470	0.690		
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (10 под.2 эт.)	100 м2	0.0050	0.530		
<b>Наб.Космонавтов д.17а</b>						
293	январь 2013г.			2.950	1938.77	
	Смена шарового крана диаметром 50 мм (под 3под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена шарового крана диаметром 15 мм (кв.103 х/в туалет; кв.121 х/в туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
294	февраль 2013г.			30.220	13171.09	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 м	0.0090	1.000		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.24 туалет х/в; подвал г/в, ц/о спуск. под 3под.; кв.103 туалет х/в; кв.135 туалет г/в, х/в)	100 шт.	0.0900	7.290		
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных	100 м2	0.1270	13.370		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	переплетах при площади стекол до 1,0 м2 (3под. 1-9эт.)					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (3под. коляс.)	100 м	0.0600	4.130		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (3под. коляс.)	100 м	0.0600	4.430		
295	март 2013г.			4.220	5482.64	
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал под 1под. х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
296	апрель 2013г.			4.410	2432.63	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под 3под.)	100 м	0.0200	1.170		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.86 х/в,г/в кухня, туалет)	100 шт.	0.0400	3.240		
297	май 2013г.			39.450	34223.85	
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в подвал 4т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (г/в подвал 4т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (1,2,3,4т/у подвал г/в)	100 шт.	0.0400	4.120		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (1,2,3,4т/у ц/о, г/в спуск.)	100 шт.	0.1000	8.100		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2,3,4т/у ц/о, г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (2т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Установка обратного клапана диаметром 50 мм (1,2,3т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 мм (1т/у г/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Установка фланцевых соединений на стальных	1	2.0000	2.210		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводах диаметром 50 мм (1,3т/у ц/о)	соединение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (2,4т/у ц/о)	1 соединение	2.0000	3.360		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 2,3т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал 3т/у г/в; 4т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0490	4.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал 3т/у г/в; 4т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.330		
298	июнь 2013г.			42.960	43719.26	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм ( кв.74 кухня г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.74 кухня х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под 3под.)	100 м трубопровода	0.0400	2.960		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.135 кухня г/в; 2,4т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0430	3.910		
	Установка элеватора номер 2 с установкой сопла (подвал 4т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32мм для диафрагмы (г/в подвал 1т/у)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25мм для диафрагмы (г/в подвал 2,3,4т/у)	1 соединение	6.0000	6.620		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1,2,3,4т/у)	1 шт.	4.0000	6.760		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка клапанов обратных диаметром 32 мм (1,2,3,4т/у г/в)	1 шт.	4.0000	6.760		
	Установка элеватора номер 2 б/у с установкой сопла (подвал 1,2,3т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм ( подвал под 3под. спуск. х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
299	июль 2013г.			36.600	11037.94	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал т/у; кв.120 г/в ванная)	100 м	0.0360	3.280		
	Ремонт штукатурки цоколя, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (3,4под.)	100 м2	0.1330	26.840		
300	август 2013			42.220	13021.22	
	Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 40 мм (2,3,4 подъезд)	100 м2	0.1540	31.080		
301	сентябрь 2013г.			23.280	8583.63	
	ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под 4под.)	100 м	0.0100	0.690		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под 4под.)	100 м трубопровода	0.0200	1.480		
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.93 туалет, кухня х/в, г/в)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.93 туалет, кухня х/в, г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 мм (г/в подвал под 4под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (г/в подвал под 4под.)	100 сгонов	0.0200	0.830		
	малярные работы					
	Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 30	100 м2	0.0650	13.120		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (1,2под.)					
302	октябрь 2013			9.090	8423.56	
	Сантехнические работы					
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (2,3 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм ( кв.40 х/в)	100 м а	0.0350	3.190		
	Плотничные работы					
	Ремонт кирпичной кладки вентшахт (2 под.)	100 кирпич	0.1500	2.220		
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки вентшахт (2 под.)	100 м2	0.0015	0.300		
303	ноябрь 2013			3.680	2586.09	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 мм (подвал 2,3 под. г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Установка кран шаровый диаметром 15 мм (подвал 4под. г/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 под. подвал х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
304	декабрь 2013			22.720	20707.60	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускник (1,2,3,4 под. подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.1200	9.720		
	Смена вентилей на кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (2,3 под. подвал г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1 под. подвал г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм (1 под. подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.400		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Демонтаж элеваторов для предъявления сопла МУП "Теплоэнерго" (4т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов	10 шт.	0.1000	2.480		
	Смена крана шарового диаметром 50 мм (4 под. подвал т/у г/в)	100 шт.	0.0100	3.080		
<b>ул. Качалова д.44</b>						
305	март 2013г.			9.420	4056.10	
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 (1под. 2-9эт.	100 м2	0.0895	9.420		
306	апрель 2013г.			0.780	399.65	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (подвал ц/о)	100 м	0.0060	0.780		
307	июнь 2013г.			4.030	2137.19	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 80 мм (подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0310	4.030		
308	август 2013г.			0.970	232.50	
	Демонтаж элеватора (1т/у подвал)	100 шт.	0.0100	0.970		
309	октябрь 2013			35.640	38066.12	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	13.2280	5.420		
	Установка элеваторов номером 2 с установкой нового сопла ( 1т/у )	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соедин	1.0000	1.680		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 соед	2.0000	2.210		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в спускники)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0260	2.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 м а	0.0050	0.460		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1,т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Снятие задвижек диаметром 80 мм (1 т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.950		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1 т/у ц/о,г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
310	ноябрь 2013			3.320	1596.34	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (1 под. т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0100	0.890		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 под. т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
311	декабрь 2013			2.190	1063.18	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1 под. подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускник (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
<b>ул. Качалова д.46</b>						
312	январь 2013г.			10.760	6106.65	
	Смена шарового крана диаметром 50 мм (подвал под 1,2,3под. г/в)	100 шт.	0.0300	3.990		
	Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.96 х/в,г/в)	100	0.0400	3.240		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	вент. собственника)	шт.				
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.96 г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал под 1,3под.х/в,г/в)	100 шт.	0.0400	3.240		
313	февраль 2013г.			4.440	1834.10	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.31 туалет х/в;кв.35 туалет х/в)	100 м трубопровода	0.0310	2.820		
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
314	март 2013г.			1.330	1300.39	
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 50 мм ( подвал под 1под. г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
315	май 2013г.			2.190	993.50	
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.54;43 туалет х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.54; 43 туалет х/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
316	август 2013г.			13.190	10205.60	
	Сантехнические работы					
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (х/в подвал под 3под.)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 мм (х/в подвал под 3под.)	100 шт.	0.0100	3.080		
	Демонтаж элеватора (1,2,3т/у подвал)	100 шт.	0.0300	2.920		
	Плотничные работы					
	Установка плит б/у покрытия вентшахт (над кв.35)	100 шт.	0.0200	2.820		
	Устройство примыканий из наплавляемых материалов в один слой выхода на кровлю (над 1под.)	100 м2 кровли	0.0150	0.150		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
317	сентябрь 2013г.			7.180	5446.31	
	ремонт канализации					
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (подвал)	100 м	0.0100	0.580		
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм (подвал)	100 м	0.0600	3.710		
	сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32 мм (г/в, х/в подвал под 2под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм (г/в, х/в подвал под 2под.)	100 сгонов	0.0200	0.830		
318	октябрь 2013			150.110	109296.80	
	Ремонт канализации					
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм (2 под. подвал)	100 м	0.0200	1.170		
	Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (2 под. подвал)	100 м	0.0050	0.350		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в подвал под 2под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Сантехнические работы (по)					
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой нового сопла (1,2,3 т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	27.3740	11.220		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1,2 т/у г/в)	1 шт.	4.0000	13.390		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1,2,3 т/у ц/о)	1 соед	3.0000	5.040		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 соединение	6.0000	6.620		
	Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1,2,3 т/у г/в)	100 сгонов	0.0600	1.720		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (1,2,3 т/у г/в)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.1750	15.930		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (1,2,3 т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0300	3.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм (1,2,3 т/у ц/о)	100 м трубопровода	0.0450	5.850		
	Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 мм (1,2,3 т/у ц/о)	1 вставк	3.0000	10.800		
	Переврезка участка трубы диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в)	1 вставк	6.0000	21.600		
	Переврезка грязевика диаметром 80 мм (1 т/у)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Переврезка крана шарового диаметром 80 мм (1,3 т/у ц/о)	1 вставк	2.0000	7.200		
319	ноябрь 2013			16.330	8027.60	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15	100	0.0100	0.810		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (2 под. подвал ц/о)	шт.				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм ( 2 под. подвал ц/о, т/у ц/о)	100 м	0.1200	10.720		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 мм (подвал 1,2,3 под.г/в)	100 шт.	0.0300	3.990		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (2 под. т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
320	декабрь 2013			7.510	3838.37	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (1,2,3 под. подвал ц/о,г/в)	100 шт.	0.0700	5.670		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (2 под. подвал ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Плотничные работы					
	Заделка проемов в кирпичных стенах при установке дверного блока (3 под. подвал)	1 м3	0.0470	0.690		
<b>ул. Качалова д.48</b>						
321	январь 2013г.			0.810	319.63	
	Смена шарового крана диаметром 15 мм (подвал ц/о спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
322	февраль 2013			6.060	6642.96	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм ( подвал х/в спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
323	март 2013г.			4.090	1769.08	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.15 х/г/в туалет)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.15 х/г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена стекол в оконных переплетах в МОП (бэт.)	100 м2	0.0180	1.900		
324	июль 2013г.			17.340	14822.10	
	Демонтаж элеваторов №2(подвал т/у ц/о)	100 шт.	0.0100	0.970		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (1т/у)	10 шт.	0.1000	2.480		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки диафрагмы (подвал ц/о 1т/у)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (подвал 1т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (подвал г/в 1т/у)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (подвал г/в 1т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (1т/у подвал г/в, ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (1т/у подвал ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
325	август 2013			4.180	2315.44	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (1под. подвал)	100 м	0.0050	0.430		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (1 под. подвал)	100 м трубопровода	0.0300	2.130		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.15 туалет х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
326	декабрь 2013			1.260	566.70	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (4 эт. )	100 м2 остекления	0.0120	1.260		
<b>ул. Качалова д.50</b>						
327	январь 2013г.			2.260	979.60	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал под 2под. х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (под 2под. подвал х/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.12 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
328	февраль 2013г.			2.650	1287.99	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал под 2под. х/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал х/в, г/в под 2под.)	100 шт.	0.0200	1.620		
329	март 2013г.			5.610	2270.06	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.38 туалет х/в; кв.64 г/в)	100 м трубопровода	0.0330	3.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.38 туалет х/в; кв.64 г/в)	100 м трубопровода	0.0030	0.270		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал х/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал х/в под 2под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Заделка подвальных окон кирпичом (2под.)	1 м3	0.0300	0.440		
330	май 2013г.			9.820	5082.95	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.16 туалет х/в; кв.106 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100	0.0200	0.570		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	(кв.106 туалет х/в, г/в)	сгонов				
	Устройство выравнивающих стяжек козырьков цементным расвором толщиной 20 мм (1,2,3под.)	100 м2 стяжки	0.1840	5.760		
331	июнь 2013г.			63.520	50446.38	
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в, х/в под 2под.)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Устройство кирпичных опор под трубопровод канализации (подвал под 1под.)	1 м3	0.1500	2.050		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.0400	3.410		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 1под.)	100 м трубопровода	0.5600	39.670		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под 1под.)	100 м	0.0400	2.750		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под 1под.)	100 м трубопровода	0.1200	8.870		
	Плотничные работы					
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (козырёк входа под.1,2,3)	100 м2 кровли	0.2320	1.190		
	Устройство кровель плоских, примыканий из наплавлиаемых материалов в один слой (козырёк входа под.1,2)	100 м2 кровли	0.5160	5.010		
332	июль 2013г.			163.720	103048.86	
	Демонтаж элеваторов №2 (подвал т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.920		
	Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой сопла (1,2,3 т/у)	10 шт.	0.3000	7.450		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для установки	1 соедин	3.0000	5.040		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диафрагмы (подвал ц/о 1,2,3т/у)	ение				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм для установки диафрагмы (подвал 1,2,3т/у г/в)	1 соедин ение	6.0000	6.620		
	Установка обратного клапана диаметром 40 мм (подвал г/в 1,2,3т/у)	1 шт.	3.0000	5.070		
	Установка шарового крана диаметром 40 мм (подвал г/в 1,2,3т/у)	1 шт.	8.0000	13.520		
	Установка шарового крана диаметром 80 мм (подвал 3т/у г/в)	1 шт.	1.0000	3.350		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (1,2,3т/у подвал г/в, ц/о)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (спуск. под. отопл.; 1,2т/у ц/о спуск.)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.1300	11.090		
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.1200	8.260		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (подвал под 2под.)	100 м	0.3700	27.330		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал под 2под.)	100 м трубоп ровода	0.8300	58.800		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2,3т/у г/в)	100 м трубоп ровода	0.0310	2.820		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1,2,3т/у г/в)	100 м трубоп ровода	0.0190	1.730		
333	сентябрь 2013г.			6.580	3156.52	
	Сантехнические работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.72 туалет х/в, г/в; кв.65 кухня, туалет х/в, г/в)	100 сгонов	0.0600	1.720		
	Смена вентилях на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.65 туалет, кухня х/в, г/в; кв.72 х/в, г/в туалет)	100 шт.	0.0600	4.860		
334	ноябрь 2013			1.620	853.71	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилях на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.75 г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
335	декабрь 2013			13.120	5958.19	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.97 г/в)	100 м трубопровода	0.0350	3.190		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (2 под. подвал ц/о)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (1,2,3 под. подвал г/в,ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (2 под. подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускник (3 под. чердак г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП (2 под. 2,5,7 эт.)	100 м2 остекления	0.0180	1.900		
<b>Бульвар 200 лет Рыбинска д.10</b>						
336	март 2013г.			3.920	1477.22	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.11 с/узел г/в; кв.8 с/узел г/в)	100 м трубопровода	0.0270	2.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0160	1.460		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 32 мм (кв.8 с/узел г/в)	ровода				
337	июнь 2013г.			26.470	30195.09	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1,2т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1,2т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка шарового крана фланцевого диаметром 50 мм (1,2т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка обратного клапана диаметром 50 мм (1,2т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25 мм для установки диафрагмы (т/у г/в)	1 соединение	4.0000	4.420		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (т/у ц/о)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Установка элеваторов б/у номером 2 с установкой сопла (1,2т/у)	10 шт.	0.2000	4.320		
338	июль 2013г.			7.040	3325.76	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в, ц/о спуск. под 2,3под.)	100 шт.	0.0600	4.860		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0240	2.180		
339	ноябрь 2013			3.430	1454.11	
	Ремонт канализации					
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (кв.21 общий стояк)	100 м	0.0100	0.850		
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	100 м трубоп	0.0200	1.420		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 100 мм (кв.21 общий стояк)	ровода				
	Отделочные работы					
	Ремонт штукатурки потолков (рустов) площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (1 под. подвал)	100 м2	0.0040	1.160		
340	декабрь 2013			0.810	426.87	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускника (1 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Бульвар 200 лет Рыбинска д.14</b>						
341	январь 2013г.			7.260	6524.32	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.26 туалет г/в)	100 м трубопровода	0.0250	2.230		
	Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	4.220		
	Смена шарового крана диаметром 15 мм (подвал под 1под. х/в спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
342	май 2013г.			5.300	1772.82	
	Оштукатуривание поверхности вентиля, выхода на кровлю цементным раствором	100 м2 поверхности	0.0320	4.200		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (г/в подвал под 2под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (г/в подвал )	100 сгонов	0.0100	0.290		
343	июнь 2013г.			28.530	31975.05	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм ( подвал)	100 м трубопровода	0.0200	1.420		
	Отводы ПП диаметром 100 мм (подвал)	шт.	3.0000	0.000		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 25мм для диафрагмы (г/в подвал 1,2т/у)	1 соединение	4.0000	4.420		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Установка шарового крана диаметром 32 мм (подвал г/в 1,2т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных диаметром 32 мм (подвал 1,2т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (подвал г/в 1,2т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных диаметром 50 мм (подвал г/в 1,2т/у)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм для установки диафрагмы (подвал ц/о 1,2т/у)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1,2т/у г/в)	100 м трубопровода	0.0290	2.640		
	Установка элеваторов б/у номером 2 с установкой сопла (1,2т/у)	10 шт.	0.2000	4.320		
344	сентябрь 2013г.			7.740	2437.76	
	малярные работы					
	Закрашивание надписей на наружных стенах (1,2под.)	100 м2	0.2450	7.740		
345	октябрь 2013г.			3.290	1578.27	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о спуск. кв.26 ; подвал)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (ц/о кв.26; подвал)	100 сгонов	0.0300	0.860		
346	декабрь 2013			0.810	426.87	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.15 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Гончарова 2</b>						
347	январь 2013г.			142.360	33834.82	
	Ремонт подъезда №1	под	1		33834.82	
348	февраль 2013г.			145.370	37633.55	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Ремонт подъезда №2	под	1		35743	
	Установка почтовых ящиков в МОП (1,2под.)	1 шт.	3.0000	4.290		
349	май 2013г.			18.840	25991.27	
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 25 мм (над кв.11; 5)	100 м2	0.0720	3.290		
	Ремонт отдельных мест покрытия из оцинкованной черепицы с автовышки (над кв.11; 5)	100 м2	0.1610	13.070		
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	21.0000	0.000		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о спуск. чердак)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о приямок)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (ц/о чердак)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (ц/о приямок)	100 сгонов	0.0100	0.290		
350	октябрь 2013г.			6.280	3058.24	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (под кв.3 ввод в дом)	100 м трубопровода	0.0500	5.550		
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 50 мм отводов (ввод в дом г/в под кв.3)	1 т фасонн	0.0018	0.730		
351	Текущий ремонт системы ц/о: ул.Гончарова д.2 (чердак)			174.390	73167.59	
	Сантехнические работы п.о.					
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	22.0000	112.840		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	22.0000	0.000		
	Врезка в действующие внутренние сети	1	12.0000	61.550		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводов отопления диаметром 25 мм	врезка				
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	12.0000	0.000		
<b>Гончарова 14</b>						
352	август 2013г.			3.820	10566.55	
	плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля б/у с автовышки (кв.12 над балконом)	100 м2 покрытие	0.0470	3.820		
<b>Гончарова 16</b>						
353	май 2013г.			4.490	2272.56	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (прям. т/у г/в, ц/о)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	2.0000	0.000		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (прям. т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	3.0000	0.000		
354	Текущий ремонт системы ц/о: ул.Гочарова д.16 (чердак)			92.320	38059.34	
	Сантехнические работы п.о.					
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	17.0000	87.190		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	17.0000	0.000		
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 25 мм	1 врезка	1.0000	5.130		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	1.0000	0.000		
<b>Гончарова 20</b>						
355	май 2013г.			2.060	1331.51	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 32	100	0.0100	1.030		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (прям. 1 под. г/в)	шт.				
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (прям., 1 под. г/в)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм	шт.	-1.0000	0.000		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	1.0000	0.000		
356	июнь 2013г.			14.170	4869.99	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	5.0000	0.000		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 сгонов	0.0500	1.440		
	Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 20 мм (1,2 под.;	100 м <sup>2</sup> отремо	0.0430	8.680		
357	июль 2013г.			1.030	849.74	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 мм (прямог г/в 1 под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм	шт.	1.0000	0.000		
358	октябрь 2013г.			1.030	582.75	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в прям. 1 под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	1.0000	0.000		
<b>Моисеенко 1</b>						
359	май 2013г.			3.170	7151.38	
	Ремонт отдельных мест покрытия из оцинкованной черепицы с автовышки (над кв. 11)	100 м <sup>2</sup> покрыт	0.0390	3.170		
	Металлочерепица оцинкованная	м <sup>2</sup>	5.2650	0.000		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	7.0000	0.000		
360	сентябрь 2013г. плотничные работы			2.210	541.54	
	Отбивка штукатурки с поверхности потолка (кв.11 кухня)	100 м2	0.0750	2.210		
361	ноябрь 2013 Плотничные работы (кв.11 кухня)			63.430	33745.08	
	Разборка подшивки потолков из досок	100 м2	0.0840	2.430		
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	100 м2 перек	0.0840	9.980		
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверх	0.0840	1.390		
	Подшивка потолков досками обшивки	100 м2	0.0840	5.540		
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	100 м2 потолк	0.0840	6.480		
	Устройство покрытий дощатых по утеплителю на чердачном перекрытии (чердак над кв.11)	100 м2 покрыт ия	0.0840	5.870		
	Отделочные работы п.о. (кв.11 кухня)					
	Антисептирование деревянной поверхности потолка	100 м2 стен,	0.0610	0.500		
	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей	100 м2 потолк а	0.0610	6.800		
	Шпатлевка поверхности стен	100 м2	0.2700	3.720		
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой за 2 раза стен	100 м2 покрыт ия	0.2700	5.070		
	Смена обоев улучшенных на поверхности стен (кухня, коридор)	100 м2	0.2860	15.650		
<b>Моисеенко 2</b>						
362	ноябрь 2013 Сантехнические работы			1.790	631.50	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.25 х/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.450		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.25 х/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
<b>Итого: актов: 1 на сумму 631.50 руб.</b>						
<b>ЖЭУ-2 Моисеенко 4</b>						
363	январь 2013г.			3.490	1387.23	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.670		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
364	февраль 2013г.			1.620	769.20	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.12 ц/о; чердак ц/о спуск.)	100 шт.	0.0200	1.620		
365	май 2013г.			5.430	2573.40	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.18 туалет х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о чердак)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (ц/о чердак)	100 сгонов	0.0200	0.570		
366	сентябрь 2013г.			3.820	1885.36	
	Сантехнические работы					
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.34 ванная г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.34 ванная г/в, подвал г/в)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	3.0000	0.000		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20	100	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	мм (подвал г/в)	шт.				
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
367	октябрь 2013г.			2.130	1096.47	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в подвал под 2под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (г/в подвал под 2под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (г/в подвал под 2под.)	100 сгонов	0.0100	0.290		
368	ноябрь 2013			5.640	3012.77	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (2 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (2 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал 2 под. г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (1 под. чердак г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Плотничные работы					

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из листовой черепицы (б/у) (л/кл 3 под.)	100 м2 покрытия	0.0240	1.950		
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из асбестоцементных волнистых листов (б/у) (кв.34 3 под.)	100 м2 покрытия	0.0120	0.970		
369	декабрь 2013			1.100	519.23	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (2 под. чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (2 под. чердак ц/о)	100 сгонов	0.0100	0.290		
<b>Моисеенко 5</b>						
370	май 2013г.			1.620	729.76	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о прямок)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о прямок)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	1.0000	0.000		
371	август 2013г.			2.520	10063.59	
	Ремонт отдельных мест покрытия крыши оцинкованной черепицей с автовышки (над кв.7)	100 м2 покрытия	0.0310	2.520		
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	-4.1850	0.000		
	оцинкованная черепица толщ.0,8	м2	4.1850	0.000		
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	10.0000	0.000		
372	Текущий ремонт системы ц/о: ул.Моисеенко д. 5 (чердак)			41.030	16859.08	
	Сантехнические работы п.о.					



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	8.0000	41.030		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	8.0000	0.000		
<b>Моисеенко 6</b>						
373	апрель 2013г.			1.180	446.59	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.2 х/в под полом)	100 м трубопровода	0.0130	1.180		
374	май 2013г.			1.290	375.54	
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.5)	100 м2 покрыт	0.0120	0.370		
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм доской б/у (кв.5)	100 м2 покрыт	0.0120	0.920		
375	июль 2013г.			0.610	184.37	
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм из доски б/у после проведения сварочных работ (кв.2)	100 м2 покрыт	0.0080	0.610		
376	август 2013			32.220	22755.40	
	АДС					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.2 г/в подполье)	100 м трубопровода	0.0450	4.020		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.1 г/в подполье)	100 м трубопровода	0.0090	0.800		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.2 х/в подполье)	100 м трубопровода	0.0120	1.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (кв.2 х/в,г/в подполье)	100 м трубопровода	0.1200	13.320		
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0780	6.970		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.2 х/в,г/в подполье)	трубопровода				
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.2 г/в подполье)	100 м трубопровода	0.0320	2.860		
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.2 ванная комната х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия крыши оцинкованной черепицей с автовышки (над кв.7,10)	100 м2 покрытия	0.0190	1.540		
377	ноябрь 2013			1.950	1024.50	
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из листовой черепицы (б/у) (над кв.7)	100 м2 покрытия	0.0240	1.950		
<b>Моисеенко 7</b>						
378	февраль 2013г.			0.810	384.62	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (чердак ц/о спуск. над 1под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Моисеенко 8</b>						
379	февраль 2013г.			0.810	384.62	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (чердак ц/о спуск. над 1под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
380	апрель 2013			6.250	8777.81	
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из листов оцинкованной черепицы (над кв.3,8)	100 м2	0.0660	5.360		
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 25 мм (над кв.3)	100 м2	0.0195	0.890		
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	7.0000	0.000		
381	май 2013г.			0.810	394.99	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о чердак)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
382	июль 2013г.			6.230	6796.52	
	Ремонт отдельных мест покрытия крыши оцинкованной черепицей с автовышки (над кв.8)	100 м2	0.0300	2.440		
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля б/у с автовышки (над кв.8)	100 м2 покрыт ия	0.0240	1.950		
	Ремонт и восстановление герметизации стыков оцинкованной черепицы кровли (над кв.8)	100 м	0.0625	1.840		
<b>ЖЭУ-2 Моисеенко 11</b>						
383	декабрь 2013			3.440	3680.20	
	Сантехнические работы					
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.15 комната)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.15 ц/о)	100 рад	0.0110	0.960		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.15 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Установка крана шарового диаметром 20 мм (кв.15 ц/о спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>ЖЭУ-2 Моисеенко 12</b>						
384	апрель 2013			4.060	4401.22	
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из листов оцинкованной черепицы (над кв.4)	100 м2 покрыт ия	0.0360	2.920		
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 25 мм (над кв.4)	100 м2	0.0250	1.140		
<b>ЖЭУ-2 Моисеенко 13</b>						
385	март 2013г.			10.030	4318.75	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (чердак г/в )	100 шт.	0.0100	1.030		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм (чердак г/в)	100 сгонов	0.0100	0.420		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (чердак г/в спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40мм (чердак ц/о)	100 м трубопровода	0.0700	7.770		
386	апрель 2013г.			16.530	7368.94	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0100	1.110		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0200	2.220		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (чердак г/в над 1под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (чердак г/в спуск.)	100 шт.	0.0300	2.430		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0785	8.710		
387	май 2013г.			2.060	1074.84	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (ц/о, г/в прямок)	100 шт.	0.0200	2.060		
388	август 2013			1.620	845.56	
389	сентябрь 2013г.			1.030	582.75	
	сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в чердак над 2под.)	100 шт.	0.0100	1.030		
390	октябрь 2013г.			2.060	1165.49	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в чердак над 1под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
391	ноябрь 2013			51.670	22904.40	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (2 под. чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0050	0.460		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (2 под. чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0300	3.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (2 под. чердак г/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом (1,2 под. чердак ц/о, г/в)	1 м3	1.8500	40.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм (2 под. чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0300	3.330		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (2 под. чердак г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		
<b>ЖЭУ-2 Моисеенко 14</b>						
392	январь 2013г.			2.060	3032.40	
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.2)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (кв.2)	100 рад	0.0110	0.960		
393	август 2013г.			6.180	24297.65	
	плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия крыши оцинкованной черепицей с автовышки (над 1,2под.)	100 м2 покрытия	0.0761	6.180		
394	Текущий ремонт системы ц/о: ул.Моисеенко д.14 (чердак)			97.450	40040.34	
	Сантехнические работы п.о.					
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	19.0000	97.450		
<b>Моисеенко 16</b>						

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
395	февраль 2013г.			1.620	769.20	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.8 ванная х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
396	май 2013г.			1.620	798.50	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.5 туалет х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
397	август 2013			1.620	845.56	
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.2 туалет х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
398	сентябрь 2013г.			3.890	1392.20	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ (кв.2)	100 м2	0.0150	0.460		
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (доской б/у) (кв.2)	100 м2	0.0150	1.150		
	сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм ( г/в кв.2)	100 м трубопровода	0.0250	2.280		
399	октябрь 2013			2.490	1683.78	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.15 г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		
	Плотничные работы					
	Устройство покрытий дощатых полов после проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.15 )	100 м2 покрытия	0.0150	1.150		
400	ноябрь 2013			1.820	564.09	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.12)	100 м2 покрытия	0.0170	0.520		
	Устройство покрытий полов дощатых (кв.12)	100 м2	0.0170	1.300		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
		покрытие				
<b>ЖЭУ-2 Моисеенко 18</b>						
401	февраль 2013г.			2.190	953.35	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.1 ванная г/в, х/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.1 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
402	сентябрь 2013г.			0.810	422.78	
	сантехнические работы					
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал т/у г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
403	ноябрь 2013			0.810	426.87	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (кв.1 х/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
404	декабрь 2013			6.820	7053.51	
	Плотничные работы					
			0.0840	6.820		
<b>Вяземского 1</b>						
405	май 2013г.			3.240	1588.46	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о спуск. прям.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о прям.)	100 шт.	0.0200	1.620		
406	сентябрь 2013г.			6.230	2283.51	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ (кв.3)	100 м2 покрытия	0.0550	1.680		
	сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (г/в кв.3)	100 м трубопровода	0.0500	4.550		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
407	октябрь 2013			11.790	7817.49	
	Плотничные работы					
	Устройство покрытий дощатых полов после проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.3)	100 м2 покрытия	0.0570	4.370		
	Устройство покрытий пола из плит древесноволокнистых	100 м2	0.1170	7.420		
408	ноябрь 2013			2.190	1038.41	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (чердак 1 под. ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (чердак 1 под. ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
<b>Вяземского 2</b>						
409	январь 2013г.			36.370	9355.73	
	Смена обоев обыкновенного качества на поверхности стен (кв.10 комната пл.21,8м2)	100 м2	0.5180	27.260		
	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10% (кв.10 комната; материал нанимателя)	100 м2	0.2180	4.760		
	Ремонт штукатурки потолков цементным раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (кв.6 кухня.)	100 м2	0.0150	4.350		
410	май 2013г.			0.810	399.26	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (ц/о спуск. прям.)	100 шт.	0.0100	0.810		
411	ноябрь 2013			98.260	42494.26	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм (1 под. чердак ц/о)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Сантехнические работы п.о.					
	Врезка в действующие внутренние сети	1	3.0000	15.390		



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка				
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 25 мм	1 врезка	16.0000	82.060		
<b>Вяземского 8</b>						
412	апрель 2013г.			1.670	702.33	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (кв.4 г/в подполье )	100 м трубопровода	0.0150	1.670		
413	май 2013г.			32.510	24826.02	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.4 туалет х/в,г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о стояк прям.)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (ц/о прям.)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Ремонт штукатурки фасада толщиной слоя 30 мм с автовышки (1,2под.)	100 м2	0.1230	24.830		
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.4)	100 м2	0.0270	0.820		
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм доской б/у (кв.4,14)	100 м2 покрытие	0.0270	2.070		
414	июнь 2013г.			30.220	18734.89	
	Ремонт штукатурки фасада толщиной слоя 30 мм с автовышки (1,2под.)	100 м2	0.1270	25.630		
415	июль 2013г.			3.410	1206.92	456 за 2013/07
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения сварочных работ (кв.4)	100 м2 покрытие	0.0310	0.950		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подпол. г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.820		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (подпол. г/в)	100 м трубопровода	0.0070	0.640		
416	август 2013			1.790	622.81	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (подполье г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
417	сентябрь 2013г.			10.520	4306.54	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ (кв.4)	100 м2 покрытия	0.0240	0.730		
	Устройство покрытий дощатых из доски б/у после проведения сварочных работ (кв.4)	100 м2 покрытия	0.0240	1.840		
	Изоляция трубопроводов г/в, ц/о диам.25мм, 32мм утеплителем толщ.50мм (1под. тамбур)	1 м3 изоляции	0.3500	7.590		
	Ремонт цементных полов толщиной 20 мм в МОП (под.1 тамбур)	100 м2 стяжки	0.0075	0.340		
	Ремонт цементных полов на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.0075	0.020		
418	ноябрь 2013			18.930	6978.72	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.4)	100 м2	0.0954	2.910		
	Разборка лаг из досок (кв.4)	100 м2	0.0180	0.140		
	Укладка лаг (кв.4)	100 м2	0.0180	0.740		
	Устройство покрытий полов дощатых (кв.4)	100 м2	0.0954	7.320		
	Заделка покрытия трубопровода г/в доской (1 под. тамбур)	100 м2 пола	0.0050	0.310		
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0500	4.550		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.4 г/в)					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.4 г/в)	100 м	0.0150	1.340		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (2 под подвал г/в спускник)	100 шт.	0.0200	1.620		
<b>Вяземского 10</b>						
419	январь 2013г.			9.190	3464.09	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм ( подвал)	100 м трубопровода	0.0070	0.640		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.17 ванная г/в; кв.16 ванная г/в; кв.14 ванная г/в; кв.13 ванная г/в)	100 м трубопровода	0.0940	8.550		
420	февраль 2013г.			8.910	3830.35	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.4 ванная г/в; кв.14 ванная г/в)	100 м трубопровода	0.0270	2.460		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.14 ванная г/в)	100 м трубопровода	0.0280	2.550		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (подвал г/в спуск. под 1под.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (подвал под 1,2под. г/в)	100 шт.	0.0300	3.090		
421	март 2013г.			2.540	966.63	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.22 г/в)	100 м трубопровода	0.0230	2.090		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	100 м трубоп	0.0050	0.450		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	диаметром 20 мм (кв.13 г/в)	ротода				
422	апрель 2013г.			10.540	3921.09	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.11 ванная г/в; кв.5 ванная г/в;кв.12 г/в ванная)	100 м трубопровода	0.0480	4.370		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.5 ванная г/в; кв.12 г/в ванная)	100 м трубопровода	0.0560	5.100		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (подвал г/в)	100 м трубопровода	0.0120	1.070		
423	май 2013г.			15.190	9140.54	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 50 мм (подвал 1,2,3т/у ц/о)	100 шт.	0.0300	3.990		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (1,2,3т/у г/в,ц/о спуск.)	100 шт.	0.1000	8.100		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1,3т/у г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал 3т/у ц/о спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (подвал ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
424	июнь 2013г.			1.620	789.97	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
425	июль 2013г.			0.810	401.48	
	Смена вентиля на шаролвый кран диаметром 20 мм (г/в подвал стояк на кв.22)	100 шт.	0.0100	0.810		
426	август 2013			3.640	1444.27	
	Смена отдельных участков трубопроводов с	100 м	0.0400	3.640		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.17 ванная г/в)	трубопровода				
427	ноябрь 2013			3.460	5251.02	
	Сантехнические работы					
	Установка радиаторов чугунных (кв.22 ц/о 2-е комнаты)	100 рад	0.0173	1.500		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (кв.22 ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
	Установка крана шарового муфтовых диаметром 20 мм (подвал г/в спускник)	100 шт.	0.0100	0.810		
428	декабрь 2013			0.810	414.42	
	Сантехнические работы					
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 20 мм (3 под. подвал г/в)	100 шт.	0.0100	0.810		
<b>Моисеенко 10</b>						
429	февраль 2013г.			2.190	953.35	
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 15 мм (кв.6 кухня х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (кв.6 х/в, г/в)	100 сгонов	0.0200	0.570		
430	апрель 2013г.			10.890	10173.06	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (кв.1 ванная г/в)	100 м трубопровода	0.0220	2.000		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (кв.1 ванная г/в)	100 м трубопровода	0.0300	2.730		
	Плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия кровли из листов оцинкованной черепицы (над кв.4,8)	100 м2 покрытия	0.0540	4.380		
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 25 мм (над кв.4,8)	100 м2	0.0390	1.780		
431	май 2013г.			1.980	1538.22	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм (кв.2)	100 м	0.0200	1.170		
	Ревизии диаметром 50 мм	шт.	2.0000	0.000		
	Переходы ПП50 на чугун	шт.	1.0000	0.000		
	Смена вентиля на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о чердак)	100 шт.	0.0100	0.810		
432	июль 2013г.			6.370	5124.05	
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм из доски б/у после проведения сварочных работ (кв.2)	100 м2	0.0200	1.530		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (подпол. г/в)	100 м	0.0090	0.820		
	Ремонт отдельных мест покрытия крыши оцинкованной черепицей с автовышки (над кв.4)	100 м2	0.0180	1.460		
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля б/у с автовышки (над кв.4)	100 м2	0.0180	1.460		
	Ремонт и восстановление герметизации стыков оцинкованной черепицы кровли (над кв.4)	100 м	0.0375	1.100		
433	август 2013г.			1.290	391.68	
	Плотничные работы					
	Разборка покрытий полов дощатых для проведения ремонтных работ (кв.5)	100 м2	0.0120	0.370		
	Устройство покрытий дощатых из доски б/у после проведения сварочных работ (кв.5)	100 м2	0.0120	0.920		
434	декабрь 2013			16.810	6196.51	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (кв.5 ванная, туалет г/в)	100 м трубопровода	0.0200	1.790		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (кв.5 ванная, туалет г/в)	100 м трубопровода	0.1500	13.400		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (кв.5 г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
<b>Гончарова 18</b>						
435	февраль 2013г.			0.810	384.62	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 мм (чердак ц/о спуск.)	100 шт.	0.0100	0.810		
436	май 2013г.			10.840	5014.80	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (прям. т/у г/в,ц/о)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0800	6.480		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (черд. ц/о)	100 сгонов	0.0800	2.300		
437	июнь 2013г.			290.210	74148.29	
	Ремонт подъезда №1,2 (предписание ГЖИ №388-03-4 от 20.02.2013г.)	под	2		70791,28	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (чердак ц/о)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Малярные работы					
	Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 20 мм (1,2под.)	100 м2	0.0470	9.490		
438	июль 2013г			22.540	25071.91	
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (чердак г/в над 1,2под.)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (чердак г/в над 1,2под.)	100 сгонов	0.0500	1.440		
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля б/у с автовышки (над кв.13,14, 6,7,15; 1,2под.)	100 м2 покрытие	0.1500	12.180		
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля с автовышки (над кв.6,7)	100 м2 покрытие	0.0600	4.870		
439	август 2013г.			10.700	16554.73	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о чердак)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (ц/о чердак)	100 сгонов	0.0700	2.010		
	плотничные работы					
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля с автовышки (над кв.8,7,14,15)	100 м2 покрыт ия	0.0572	4.640		
440	сентябрь 2013г.			3.450	1032.62	
	Плотничные работы					
	Ремонт штукатурки стенок крыльца цементным раствором толщиной слоя 20 мм (2под.)	100 м2	0.0145	2.930		
441	октябрь 2013г.			7.550	3733.68	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 мм (г/в прям. 2под.)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 мм (ц/о чердак над 1,2под.)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (ц/о чердак над 1,2под.)	100 сгонов	0.0500	1.440		
442	ноябрь 2013			4.390	2076.88	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (2 под. чердак ц/о)	100 шт.	0.0400	3.240		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (чердак 2 под. ц/о)	100 сгонов	0.0400	1.150		
443	декабрь 2013			6.750	3162.74	
	Сантехнические работы					
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 мм (1,2 под. чердак ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (1,2 под. чердак ц/о)	100 сгонов	0.0500	1.440		
	Плотничные работы					



№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП ( 1,2 под., чердак)	100 м2 остекл ения	0.0120	1.260		
<b>Гончарова 17</b>						
444	май 2013г.			6.110	3049.82	
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 25 мм (прям. т/у ц/о, г/в)	100 шт.	0.0200	2.060		
	Смена вентиляей на шаровый кран диаметром 20 мм (прям. ц/о)	100 шт.	0.0500	4.050		
445	декабрь 2013			5.550	2229.46	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (2 под. чердак г/в)	100 м трубоп ровода	0.0610	5.550		
<b>Вяземского 11</b>						
446	июль 2013г.			2.370	1114.76	
	Смена клапана диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.710		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм (подвал г/в)	100 м трубоп ровода	0.0030	0.330		
447	сентябрь 2013г.			5.070	12104.40	
	сантехнические работы					
	Установка шарового крана диаметром 50 мм (подвал т/у г/в)	1 шт.	3.0000	5.070		
448	Смена трубопровода нижнего розлива г/водоснабжения в подвальном помещении по ул. Вяземского д.11			400.010	183998.64	
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	0.3400	6.490		
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубоп ровода	1.4942	51.790		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.2668	15.910		
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.1722	29.640		
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.3220	185.170		
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.2668	49.830		
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м	15.0000	60.720		
449	Текущий ремонт кровли над кв.25, л/кл. 3 под.; козырьков лоджий, балконов кв.18,25,27 адресу: Вяземского д.11			81.640	62405.15	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.0550	0.790		
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	100 м2	1.4300	17.280		
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	1.4300	13.880		
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов	100 м	0.5200	31.220		
	Смена покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	0.1600	16.200		
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(лоджия)	1 м3 кладки	0.0600	2.120		
<b>Рокоссовского д.3</b>						
450	сентябрь 2013г.			0.970	232.50	

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
	сантехнические работы					
	Демонтаж элеваторов номер 3 (1т/у)	100 шт.	0.0100	0.970		
451	октябрь 2013			41.770	37427.90	
	Сантехнические работы					
	Слив и наполнение водой системы г/в	1000 м3	23.2360	9.530		
	Установка элеваторов номером 3 с установкой нового сопла (1 т/у)	10 шт.	0.1000	3.690		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	2.0000	3.380		
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 шт.	1.0000	1.690		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 т/у ц/о)	1 соединение	1.0000	1.680		
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 соединение	2.0000	2.210		
	Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 мм (1 т/у г/в спускники)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0250	2.280		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм (1 т/у г/в)	100 м	0.0050	0.460		
	Переврезка участка трубы диаметром 32 мм (1 т/у г/в)	1 вставк	2.0000	7.200		
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм (1,т/у г/в)	1 шт.	2.0000	6.690		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (к. 904 г/в)	100 м трубопровода	0.0150	1.340		

№ п/п	Выполняемая работа	Един. измер.	Объем работ	Затраты труда, ч/ч	Сметная стоимость	Прим.
452	ноябрь 2013			5.630	5386.49	
	Сантехнические работы					
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм (7,8 эт. сушилка г/в)	100 м трубопровода	0.0170	1.520		
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм (7,8 эт. сушилка г/в)	100 м	0.0120	1.070		
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (к.824)	100 шт.	0.0100	1.100		
	Установка радиаторов чугунных (к.824)	100 рад	0.0110	0.960		
	Установка радиаторов чугунных (к.412)	100 кВт	0.0047	0.410		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм (к.824 ц/о)	100 сгонов	0.0200	0.570		
453	декабрь 2013			17.030	8614.31	
	Сантехнические работы					
	Установка крана шарового диаметром 15 мм спускник (подвал х/в, г/в)	100 шт.	0.0200	1.620		
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм (1 под. подвал г/в)	100 сгонов	0.0100	0.290		
	Смена вентиля на кран шаровый диаметром 50 мм (подвал х/в)	100 шт.	0.0100	1.330		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт.	-1.0000	0.000		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм	шт.	1.0000	0.000		
	Плотничные работы					
	Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных переплетах при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> в МОП ( л/кл. 2,4,5,7эт.; коридор прав. ст. 8,9 4,5,7эт.; лев. ст. 1,2 эт. )	100 м <sup>2</sup> остекления	0.1310	13.790		

